

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 0550T Królevice - Mistrzowice - Chrustowice dł. 500 mb

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jednostka miary	Ilość
		<b>Roboty odwodnieniowe</b>		
1	D-03.01.01	Wykonanie przebudowy przepust fi 60 cm wraz z wykonaniem kompletu murków czołowych prefabrykowanych 10 mb	m	10,00
		<b>podbudowa</b>		
2	D-06.03.01a	podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, gr. 10 cm 500*6 + 70 m2 + 37,5 m2	m2	3 107,50
		<b>Nawierzchnia</b>		
3	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, ruch KR 1, 500*5 + 70 m2 + 37,5 m2	m2	2 607,50
		<b>Roboty wykończeniowe- pobocza</b>		
4	D-06.03.01a	Umocnienie poboczy materiałem kamiennym 0-31,5mm gr.5 cm szer. 0,5m; 500*2*0,5	m2	500,00