



- Obszar poza opracowaniem
- Sciany do wyburzenia
- Sciany istniejące pozostawiane bez zmian
- Otwory do zamurowania
- MLECZNA FOLIA MATOWA NAKLEJONA NA DRZWI W PDM. SOCJALNYM
- PRACE ROZBIÓRKOWE
- WYMIANA ISTN. ZAWORÓW NA ZAWORY TERMOSTATYCZNE WRAZ Z GŁOWICĄ DRĄZ JEDNOKROTNE MALOWANIE GRZEJNIKÓW DRĄZ PIONÓW C.O. + ZAMOCOWANIE ZA GRZEJNIKAMI DRĄZ POD PARAPETAMI EKRANÓW REFLEKSYJNYCH
- SZYNY JEZDNE POD REGAŁY PRZESUWNE ISTNIEJĄCE
- SZYNY JEZDNE POD REGAŁY PRZESUWNE Z DEMONTAŻU I PONDWNEGO MONTAŻU
- SKRZYNKI HYDRANTOWE DO PRZENIESIENIA - NOWA LOKALIZACJA
- Skrzydło z oszczędnicą nowe do zakupu i montażu
- Drzwi istniejące bez zmian
- Drzwi do wymiany - skrzydło tapicerowane od wewnątrz + ewentualnie wymiana oszczędnic (wg przedmiaru robót)
- Drzwi do wymiany - skrzydło antywłamaniowe + ewentualnie wymiana oszczędnic (wg przedmiaru robót)

Wykaz pomieszczeń - PARTER 0

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Pow. rzeczywista	Kubatura	Posadzka
1	Wiatrołap	0,96 m ²	1,47 m ²	3,41 m ³	GRES
2	Hall	22,64 m ²	22,64 m ²	63,33 m ³	GRES
3	WC	6,89 m ²	6,89 m ²	19,88 m ³	GRES
4	Korytarz	53,84 m ²	53,84 m ²	155,33 m ³	GRES
5	Pomieszczenie socjalne	5,30 m ²	5,30 m ²	15,29 m ³	GRES
6	Archiwum	10,26 m ²	10,26 m ²	29,60 m ³	GRES
7	Archiwum	15,76 m ²	15,76 m ²	45,46 m ³	GRES
8	Archiwum	15,73 m ²	15,73 m ²	45,37 m ³	GRES
9	BIURO NACZELNIKA	10,24 m ²	10,24 m ²	29,60 m ³	WYKŁADZINA PVC
10	SERWEROWNIA	10,24 m ²	10,24 m ²	29,60 m ³	WYKŁADZINA PVC
11	Biuro	10,17 m ²	10,17 m ²	29,34 m ³	WYKŁADZINA PVC
12	BIURO/PRAWO JAZDY	15,85 m ²	15,85 m ²	45,71 m ³	WYKŁADZINA PVC
13	Biuro obsługi klienta	49,11 m ²	49,11 m ²	141,68 m ³	WYKŁADZINA PVC
14	Biuro	10,30 m ²	10,30 m ²	29,70 m ³	LINOLEUM
15	Biuro	10,30 m ²	10,30 m ²	29,70 m ³	LINOLEUM
16	Biuro	10,30 m ²	10,30 m ²	29,70 m ³	LINOLEUM
17	Biuro	10,30 m ²	10,30 m ²	29,70 m ³	LINOLEUM
18	Biuro	10,24 m ²	10,24 m ²	29,60 m ³	LINOLEUM
19	Pomieszczenie socjalne	5,68 m ²	5,68 m ²	16,38 m ³	GRES
20	Pomieszczenie socjalne	3,28 m ²	3,28 m ²	9,47 m ³	LINOLEUM
21	WC	4,36 m ²	4,36 m ²	12,58 m ³	LINOLEUM
22	Hall	21,37 m ²	21,37 m ²	61,65 m ³	LINOLEUM
23	Wiatrołap	0,96 m ²	1,47 m ²	3,42 m ³	GRES
24	Sala konferencyjna	65,27 m ²	65,27 m ²	188,30 m ³	WYKŁADZINA PVC
Razem		379,37 m ²	380,39 m ²	1095,70 m ³	

Zakres opracowania

Poza zakresen opracowania

II ETAP W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ I WENTYLACJI

II ETAP

I ETAP

II ETAP

Poza zakresen opracowania

ADRES INWESTORA	STAROTWO POWIATOWE W KAZIMIERZY WIELKIEJ UL. T. KOŚCIUSZKI 12, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA		NR. RYS.	4
TEMAT:	PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH POMIESZCZEŃ ADAPTOWANYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W KAZIMIERZY WIELKIEJ			
NR DZIAŁKI / OBRĘB				
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU - WYMIAROWANIE		PROJEKTANT / UPRAWNIENIA / PODPIS	
SKALA 1:100	ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. WITOLD PIÓRO		
FORMAT A3	KONSTRUKCJA	UPR. PROJ. - BUD. BPP-360/80		
DATA 05.2015	OPRACOWAŁ:	INŻ. KRZYSZTOF AUGUSTYN		