


Szczegół zjazdu indywidualnego w chodniku



A1	ZJAZD
8	w. ścieralna z kostki bruk. czerwonej
4	podsyпка cement. piaskowa
20	w. podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/63mm gr. 20cm
10	warstwa odsączająca z piasku
42	

INWESTYCJA:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA "Przebudowa drogi powiatowej nr 0528T Słonowice - Kazimierza Wielka Etap I	
INWESTOR:	Powiat Kazimierski ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka	
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA:	Maciej Dudzik 39 - 333 Sarnów 6 E-mail: maciekdudzik@poczta.onet.pl GSM: +48 667 44 36 36	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Rysunek zjazdu z kostki	SKALA: 1 : 50
BRANŻA	PROJEKTOWAŁ	
DROGOWA	mgr inż. M. Dudzik <small>Upr. nr PDK/0168/PWOD/15 do proj. bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej</small>	
Data opracowania: Sierpień 2018r.		NR RYS. 13