

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9 km, dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Roboty budowlane wykonywane na terenie Gminy Czarnocin. Odcinek Mikołajów - Sokolina (km 26+691,67 - 27+897,98) wraz z MOR.

Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieciów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Powiat Kazimierski (Lider)
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

Wykonawca: AJKO Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 04.09.2017

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|-------|----------------|--|------------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | BRAN A DROGOWA | | | |
| 1.1 | CPV 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. | | | |
| 1.1.1 | SST D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym. 1,20 | km km | 1,20 | 1,20 |
| 1.1.2 | SST D-01.03.25 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na głęboko 15cm wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 5522,54 | m2 m2 | 5 522,54 | 5 522,54 |
| 1.2 | CPV 45112000-5 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby | | | |
| 1.2.1 | SST D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z transportem urobku na całym odcinku proj. cie ki. W przypadku wyst pienia niezinventaryzowanych torów kolejowych nale y je usun i odwie na miejsce złomowania. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 124,16 | m3 m3 | 124,16 | 124,16 |
| 1.2.2 | SST D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu pochodz cego z wykopów, spełniaj cego warunki okre lone w SST wraz z transportem, formowaniem i zag szczaniem. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 124,16 | m3 m3 | 124,16 | 124,16 |
| 1.2.3 | SST D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego przez Wykonawce z terenu przyległego do inwestycji, spełniaj cego warunki okre lone w SST wraz z transportem, formowaniem i zag szczaniem. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 237,97 | m3 m3 | 237,97 | 237,97 |
| 1.3 | CPV 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | | |
| 1.3.1 | SST D-04.01.02 | Profilowanie, zag szczanie podło a pod konstrukcj cie ki. 3531,91 | m2 m2 | 3 531,91 | 3 531,91 |
| 1.3.2 | SST D-04.05.02 | Wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej Rm 2,5 MPa, gr. w-wy 15cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 3531,91 | m2 m2 | 3 531,91 | 3 531,91 |
| 1.3.3 | SST D-04.04.02 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm zaklinowanego kruszywem 0/31,5, gr. w- wy 15cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 3289,88 | m2 m2 | 3 289,88 | 3 289,88 |
| 1.4 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | |
| 1.4.1 | SST D-05.03.05 | Warstwa cierałna z betonu asfaltowego AC11S, gr. w-wy 4cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 3046,83 | m2 m2 | 3 046,83 | 3 046,83 |
| 1.5 | CPV 45233000-9 | ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | |
| 1.5.1 | SST D-06.10.01 | Wykonanie wiaty zlokalizowanej w Miejsku Obsługi Rowerzystów o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C30, wraz z wykonaniem fundamentów betonowych oraz robót ziemnych, wiaty o wymiarach 3x3 m, 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| 1.5.2 | SST D-06.10.01 | Zakup, dostawa i monta stojaka na rowery zlokalizowanego w Miejsku Obsługi Rowerzystów 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| 1.5.3 | SST D-06.10.01 | Zakup, dostawa i monta kosza na mieci zlokalizowanego w Miejsku Obsługi Rowerzystów 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| 1.5.4 | SST D-06.10.01 | Zakup, dostawa i monta tablicy informacyjne zlokalizowanej w Miejsku Obsługi Rowerzystów 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |
| 1.5.5 | SST D-06.10.01 | Zakup, dostawa i ustawienie stolika drewnianego oraz ławki w wiacie zlokalizowanej na terenie Miejsku Obsługi Rowerzystów 1 | szt. szt. | 1,00 | 1,00 |

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilo robót |
|-------|----------------|---|------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5.6 | SST D-06.10.01 | Zakup, dostawa i ustawienie toalety przenośnej zlokalizowanej w Miejscu Obsługi Rowerzystów | szt. | | 1,00 |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| 1.6 | CPV 45233290-8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | |
| 1.6.1 | SST D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni dróg oraz nawierzchni cieczki materiałami cienkowarstwowymi | m2 | | 145,00 |
| | | 45+100 | m2 | 145,00 | |
| 1.6.2 | SST D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | | 10,00 |
| | | 10 | szt. | 10,00 | |
| 1.6.3 | SST D-07.02.01 | Tablice znaków drogowych kat. A, B, C, D, T do słupków stalowych | szt. | | 12,00 |
| | | 12 | szt. | 12,00 | |
| 1.6.4 | SST D-07.02.01 | Monta słupków blokujących U-12c składanych | szt. | | 4,00 |
| | | 4 | szt. | 4,00 | |
| 1.7 | CPV 45112710-5 | ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH | | | |
| 1.7.1 | SST D-09.01.01 | Uporządkowanie terenu wzdłuż cieki pieszo-rowerowej na szer. 1m od krawędzi nawierzchni | m2 | | 2 493,86 |
| | | 2405,46+88,4 | m2 | 2 493,86 | |
| 1.8 | CPV 45233000-9 | INNE ROBOTY | | | |
| 1.8.1 | SST D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | | 1,20 |
| | | 1,20 | km | 1,20 | |