

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Drogowa
Inwestycja	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o dł. 37,9 km, dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"
	Roboty budowlane wykonywane na terenie Gminy Opatowiec
Adres:	
Kody CPV:	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieciów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
Inwestor:	Powiat Kazimierski (Lider) ul. Tadeusza Kościuszki 12 28-500 Kazimierz Wielki
Wykonawca:	AJKO Artur Krucisz Gen. Władysława Sikorskiego 6 28-200 Staszów
Sporządził:	Artur Krucisz
Sprawdził:	
Data opracowania:	04.09.2017

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym 1,23	km km	1,23	1,23
1.1.2	SST D-01.03.25	Mechaniczne wycinanie drzew z karczowaniem pni o zmiennej rednicy wraz z karczowaniem krzewów oraz wycinka niskiej roślinności. Pozostało po karczowaniu przeznaczona do utylizacji, drewno z wycinki drzew do odwozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km. 0,74	ha ha	0,74	0,74
1.1.3	SST D-01.03.25	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na głębokość 15cm wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 5508,7	m2 m2	5 508,70	5 508,70
1.1.4	SST D-01.03.02	Przeniesienie słupków znaków drogowych stalowych. 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.1.5	SST D-01.03.02	Przeniesienie tablic znaków drogowych. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
1.2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z transportem urobku na całym odcinku proj. cieki. W przypadku wystąpienia pnia niezainwentaryzowanych torów kolejowych należy je usunąć i odwieźć na miejsce złomowania. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 549	m3 m3	549,00	549,00
1.2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów, spełniających warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczaniem. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 549	m3 m3	549,00	549,00
1.2.3	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę z terenu przyległego do inwestycji, spełniających warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczaniem. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 87,5	m3 m3	87,50	87,50
1.3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1.3.1	SST D-03.02.01	Remont przepustów z rur PEHD o rednicy 600 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, rozbiórka istniejącego przepustu i jego odwozem i utylizacją. Zestawienie wg pkt. 9.2 Projektu Wykonawczego 7	m m	7,00	7,00
1.3.2	SST D-03.02.01	Remont przepustów z rur betonowych o rednicy 800 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, rozbiórka istniejącego przepustu i jego odwozem i utylizacją. Zestawienie wg pkt. 9.2 Projektu Wykonawczego 14	m m	14,00	14,00
1.3.3	SST D-03.02.01	Remont cianek czołowych przepustów o rednicy 600 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej, rozbiórka istniejącej cianki i jej odwozem i utylizacją. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.3.4	SST D-03.02.01	Remont cianek czołowych przepustów o rednicy 800 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej, rozbiórka istniejącej cianki i jej odwozem i utylizacją. 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.3.5	SST D-03.02.01	Wykonanie drenażu francuskiego 15	m m	15,00	15,00
1.4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.4.1	SST D-04.01.02	Profilowanie, zagęszczenie podłoża pod konstrukcję ciężką. 3000	m2 m2	3 000,00	3 000,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1.4.2	SST D-04.05.02	Wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej Rm 2,5 MPa, gr. w-wy 15cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 3000	m2 m2	 3 000,00	3 000,00
1.4.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm zaklinowanego kruszywem 0/31,5, gr. w- wy 15cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 2753	m2 m2	 2 753,00	2 753,00
1.4.4	SST D-04.04.02	Odtworzenie nawierzchni zjazdu w związku z remontem przepustu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm zaklinowanego kruszywem 0/31,5, gr. w- wy r. 20cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 40	m2 m2	 40,00	40,00
1.5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.5.1	SST D-05.03.05	Warstwa cialna z betonu asfaltowego AC11S, gr. w-wy 4cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 2505	m2 m2	 2 505,00	2 505,00
1.6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKO CZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.6.1	SST D-06.10.01	Wykonanie wiaty zlokalizowanej w Miejsu Obsługi Rowerzystów o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C30, wraz z wykonaniem fundamentów betonowych oraz robót ziemnych, wiaty o wymiarach 3x3 m, wysoko ci 4m 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.6.2	SST D-06.10.01	Zakup, dostawa i monta stojaka na rowery zlokalizowanego w Miejsu Obsługi Rowerzystów 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.6.3	SST D-06.10.01	Zakup, dostawa i monta kosza na mieci zlokalizowanego w Miejsu Obsługi Rowerzystów 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.6.4	SST D-06.10.01	Zakup, dostawa i monta tablicy informacyjne zlokalizowanej w Miejsu Obsługi Rowerzystów 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.6.5	SST D-06.10.01	Zakup, dostawa i ustawienie stolika drewnianego oraz ławki w wiacie zlokalizowanena terenie Miejsu Obsługi Rowerzystów 1	szt. szt.	 1,00	1,00
1.7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
1.7.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni dróg oraz nawierzchni ciezki materiałami cienkowarstwowymi 60	m2 m2	 60,00	60,00
1.7.2	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 7	szt. szt.	 7,00	7,00
1.7.3	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A, B, C, D, T do słupków stalowych 8	szt. szt.	 8,00	8,00
1.7.4	SST D-07.02.01	Monta słupków blokuj cych U-12c składanych 2	szt. szt.	 2,00	2,00
1.8	CPV 45112710-5	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
1.8.1	SST D-09.01.01	Uporz dowanie terenu wzdłu cie ki pieszo-rowerowej na szer. 1m od kraw dzi nawierzchni 2460	m2 m2	 2 460,00	2 460,00
1.9	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.9.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1,23	km km	 1,23	1,23