

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo - rowerowej o dł. 37,9 km, dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Roboty budowlane wykonywane na terenie Gminy Czarnocin. Odcinek Zagajów - Mikołajów (km 23+941,37 - 26+691,67)

Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieciów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Powiat Kazimierski (Lider)
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierz Wielki

Wykonawca: AJKO Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 04.09.2017

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie równinnym. 2,77	km km	2,77	2,77
1.1.2	SST D-01.03.25	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na gł boko 15cm wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 11488,09	m2 m2	11 488,09	11 488,09
1.2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
1.2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z transportem urobku na całym odcinku proj. cie ki. W przypadku wyst pienia niezinventaryzowanych torów kolejowych nale y je usun i odwie na miejsce złomowania. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 712,28	m3 m3	712,28	712,28
1.2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pochodz cego z wykopów, spełniaj cego warunki okre lone w SST wraz z transportem, formowaniem i zag szczaniem. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 712,28	m3 m3	712,28	712,28
1.2.3	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego przez Wykonawce z terenu przyległego do inwestycji, spełniaj cego warunki okre lone w SST wraz z transportem, formowaniem i zag szczaniem. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 874,19-712,28	m3 m3	161,91	161,91
1.3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
1.3.1	SST D-03.02.01	Remont przepustów z rur PEHD o rednicy 600 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, rozbiórk istniej cego przepustu i jego odwozem i utylizacj . Zestawienie wg pkt. 9.2 Projektu Wykonawczego 24	m m	24,00	24,00
1.3.2	SST D-03.02.01	Remont przepustów z rur PEHD o rednicy 800 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej, rozbiórk istniej cego przepustu i jego odwozem i utylizacj . Zestawienie wg pkt. 9.2 Projektu Wykonawczego 6	m m	6,00	6,00
1.3.3	SST D-03.02.01	Remont cianek czołowych przepustów o rednicy 600 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej, rozbiórk istniej cej cianki i jej odwozem i utylizacj . 6	szt. szt.	6,00	6,00
1.3.4	SST D-03.02.01	Remont cianek czołowych przepustów o rednicy 800 mm wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej, rozbiórk istniej cej cianki i jej odwozem i utylizacj . 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.4.1	SST D-04.01.02	Profilowanie, zag szczenie podło a pod konstrukcje cie ki. 7918,71	m2 m2	7 918,71	7 918,71
1.4.2	SST D-04.05.02	Wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej Rm 2,5 MPa, gr. w-wy 15cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 7918,71	m2 m2	7 918,71	7 918,71
1.4.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm zaklinowanego kruszywem 0/31,5, gr. w- wy 15cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 7372,51	m2 m2	7 372,51	7 372,51
1.5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.5.1	SST D-05.03.05	Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. w-wy 4cm. Zestawienie wg pkt. 9.1 Projektu Wykonawczego 6826,32	m2 m2	 6 826,32	6 826,32
1.6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
1.6.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni dróg oraz nawierzchni cieżki materiałami cienkowarstwowymi 48,75+125	m2 m2	 173,75	173,75
1.6.2	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 21	szt. szt.	 21,00	21,00
1.6.3	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A, B, C, D, T do słupków stalowych 21	szt. szt.	 21,00	21,00
1.6.4	SST D-07.02.01	Monta słupków blokujących U-12c składanych 5	szt. szt.	 5,00	5,00
1.7	CPV 45112710-5	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
1.7.1	SST D-09.01.01	Uporządkowanie terenu wzdłużcieżki pieszo-rowerowej na szer. 1m od krawędzinawierzchni 5462,04	m2 m2	 5 462,04	5 462,04
1.8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 2,77	km km	 2,77	2,77