

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Budowa odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wielgus w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo - rowerowej o dł. 37,9 km, dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, sieciów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Kazimierza Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

Wykonawca: AJKO Artur Krucisz
Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 04.09.2017

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		BRAN A DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 0,1	km km	0,10	0,10
1.1.2	SST D-01.03.25	Mechaniczne wycinanie drzew z karczowaniem pni o zmiennej średnicy wraz z karczowaniem krzewów oraz wycink niskiej roślinności, gałęzi drzew w skrajni cieki. Pozostało po karczowaniu przeznaczona do utylizacji, drewno z wycinki drzew do odwozu w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km. 0,01	ha ha	0,01	0,01
1.1.3	SST D-01.03.25	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na głębokość 15cm wraz z rozplantowaniem na terenie przyległym. 210	m2 m2	210,00	210,00
1.2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowlę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
1.2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V wraz z transportem urobku na całej długości odcinka proj. cieki. W przypadku wystąpienia nieinventaryzowanych torów kolejowych należy usunąć i odwieźć na miejsce złomowania. 4,5	m3 m3	4,50	4,50
1.2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów, spełniającego warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczaniem. Zestawienie wg pkt. 9.3 i 9.4 Projektu Wykonawczego 4,5	m3 m3	4,50	4,50
1.2.3	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego przez Wykonawcę, spełniającego wymogi SST 4	m3 m3	4,00	4,00
1.3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.3.1	SST D-04.01.02	Profilowanie, zagęszczenie podłoża pod konstrukcję ciężką. 156,6	m2 m2	156,60	156,60
1.3.2	SST D-04.05.02	Wykonanie warstwy stabilizacji miejscowej Rm 2,5 MPa, gr. w-wy 15cm. 156,6	m2 m2	156,60	156,60
1.3.3	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm zaklinowanego kruszywem 0/31,5, gr. w- wy 15cm. 144,3	m2 m2	144,30	144,30
1.4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-05.03.05	Warstwa cierna z betonu asfaltowego AC11S, gr. w-wy 4cm. 132	m2 m2	132,00	132,00
1.5	CPV 45112710-5	ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH			
1.5.1	SST D-09.01.01	Uporządkowanie terenu wzdłuż cieki pieszo-rowerowej na szer. 1m od krawędzi nawierzchni 125	m2 m2	125,00	125,00
1.6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
1.6.1	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome oraz nawierzchni ciężki materiałami cienkowarstwowymi 25	m2 m2	25,00	25,00
1.6.2	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.6.3	SST D-07.02.01	Dostawa, zakup i montaż tablic znaków drogowych kat. A, B, C, D, T do słupków stalowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.6.4	SST D-07.02.01	Dostawa, zakup i montaż tabliczek informacyjnych dla rowerzystów kat. R do słupków stalowych 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.6.5	SST D-07.02.01	Montaż słupków blokujących U-12c składanych 1	szt. szt.	1,00	1,00
1.7	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.7.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,1	km km	0,10	0,10