



PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TP



BILANS MOCY – TP
Pi=10,9kW k=0,6 Ps=6,5kW
Io=10,1A cosfi=0,93 U=400V

Tablica TP
skala 1:20



- 1. Rozdzielnica natynkowa typu FWB51US prod. Hager
- 2. Głębokość 160mm
- 3. IP 44
- 4. Klasa izolacji II
- 5. Zamykana na klucz

OBIEKT	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej		
ADRES OBIEKTU	28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 1		
INWESTOR	Powiat Kazimierski siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 15		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/02			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14			
SKALA	SCHEMAT TABLICZY ROZDZIELCZEJ PIWNIC - TP		RYS. E-12