


RZUT DACHU
skala 1:100



OZNACZENIA

- ZWODY POZIOME – NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PIONOWE – DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJĄ W RURZE RS22
- UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4mm UKŁADAĆ 1m
OD ŁAW FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU NA GŁĘBOKOŚCI 0,6M
- S

ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,
CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU
- POŁĄCZENIA MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI DACHU

OBIEKT	Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej		
ADRES OBIEKTU	28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 1		
INWESTOR	Powiat Kazimierski siedziba: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 15		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ireneusz Rokita SWK/0090/PWOE/02			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Łukasz Radek SWK/0186/POOE/14			
SKALA 1 : 100	INSTALACJA ODGROMOWA		RYS. E-09