

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej - budowa placu zabaw
ADRES INWESTYCJI : 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 1
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
BRANŻA : remontowo-budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Skowron
DATA OPRACOWANIA : 22 wrzesień 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Kosztorys opracował :

Data opracowania :
22 wrzesień 2015

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podłoże bezpieczne pod plac zabaw			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryto pod plac zabaw 10.1*15.1*0.001	ha ha	0.15	
				RAZEM	0.15
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 10.1*15.1	m ² m ²	152.51	
				RAZEM	152.51
3 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 10.1*15.1	m ² m ²	152.51	
				RAZEM	152.51
4 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 10.1*15.1	m ² m ²	152.51	
				RAZEM	152.51
5 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwa odsączająca z piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm 10.1*15.1	m ² m ²	152.51	
				RAZEM	152.51
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 10.1*15.1	m ² m ²	152.51	
				RAZEM	152.51
7 d.1	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ławy pod obrzeża elastyczne, betonowe $(15.1*2+10.1*2)*0.1*0.2$	m ³ m ³	1.01	
				RAZEM	1.01
8 d.1	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża elastyczne w kolorze nawierzchni o wymiarach 250x1000x50 mm - jako element wykończenia elastycznych powierzchni 15.1*2+10.1*2	m m	50.40	
				RAZEM	50.40
9 d.1	KNR 2-31 0502-06 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z płyt z SBR z górną warstwą z granulatu EPDM o wymiarach 500x500x45, łączonych na kołki montażowe 15.1*10.1	m ² m ²	152.51	
				RAZEM	152.51
2		Montaż elementów zabawowych			

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego BRATEK (lub równoważnego)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego AKSAMITKA (lub równoważnego)	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wagowej z oparciem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca typu KONIK	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż sprężynowca typu: SAMOCHODZIK	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 0,70m x 0,40m i wysokości 2,0 m	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00