

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej - zieleń i mała architektura
ADRES INWESTYCJI : 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 1
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
BRANŻA : remontowo-budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ryszard Skowron
DATA OPRACOWANIA : 2015-09-22

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Kosztorys opracował :

Data opracowania :
2015-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usunięcie drzew i zakrzaceń			
1 d.1	KNR 2-21 0111-02	Ścinanie drzew o średnicy pnia 21-30 cm	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
2 d.1	KNR 2-21 0111-03	Ścinanie drzew o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
		13	szt.	13.00	
				RAZEM	13.00
2		Założenie trawników			
3 d.2	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²		
		700	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
4 d.2	KNR 2-01 0506-07 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - wyrównanie terenu pod trawniki	m ²		
		700	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
5 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		700	m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
3		Nasadenia drzew i krzewów luźno rosnących			
6 d.3	KNR 2-21 0302-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (wykaz drzew wg dokumentacji technicznej)	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
7 d.3	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (wykaz drzew wg dokumentacji technicznej)	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
8 d.3	KNR 2-21 0331-08	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości	szt.		
		25	szt.	25.00	
				RAZEM	25.00
9 d.3	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów luźno rosnących na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m (wykaz krzewów wg dokumentacji technicznej)	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.3	analiza indywidualna	Zabezpieczenie drzew trzema palikami i taśmami, palikowanie 15	szt szt	15.00	
				RAZEM	15.00
4		Nasadenia krzewów w rabatach			
11 d.4	KNR 2-21 0202-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III 345	m ² m ²	345.00	
				RAZEM	345.00
12 d.4	analiza indywidualna	Wyłożenie powierzchni rabat matą ogrodniczą 345	m ² m ²	345.00	
				RAZEM	345.00
13 d.4	analiza indywidualna	Ręczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 195	m ² m ²	195.00	
				RAZEM	195.00
14 d.4	analiza indywidualna	Ręczne rozrzucenie żwiru na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 150	m ² m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
15 d.4	KNR 2-21 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m (wykaz krzewów wg dokumentacji technicznej) 159	szt. szt.	159.00	
				RAZEM	159.00
16 d.4	KNR 2-21 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m (wykaz krzewów wg dokumentacji technicznej) 55	szt. szt.	55.00	
				RAZEM	55.00
17 d.4	KNR 2-21 0302-01 analogia	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat. III 91	szt. szt.	91.00	
				RAZEM	91.00
5		Mała architektura			
18 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy parkowych na śmieci o poj. 35l 5	szt szt	5.00	
				RAZEM	5.00

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.5	analiza indywidu- alna	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z desek o gr. min 3.5 cm. Całkowita długość ławki 180 cm. 11	szt szt	 11.00	
				RAZEM	11.00
20 d.5	analiza indywidu- alna	Dostawa i montaż pergoli ogrodowej drewnianej 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00