

Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej – roboty zewnętrzne: dojścia, dojazdy, drogi pożarowe.

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa wyceny	Opis pozycji	j.m.	ilość
1	2	3	4	5
1.	KNR2-31 010101	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20cm, kat gruntu I – IV	m ²	694,78
2.	KNR2-31 010102*2,00 (RMS)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, za każde dalsze 5cm głębokości, kat gruntu I – IV	m ²	694,78
3.	KNR2-31 010304	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kat., gruntu I – IV	m ²	1099,78
4.	KNR2-31 010405	Warstwa odsączająca o grubości 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczana mechanicznie	m ²	1099,78
5.	KNR2-31 011401	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 20cm	m ²	1099,78
6.	KNR2-31 011403	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o grubości 8cm	m ²	1099,78
7.	KNR2-31 011404*2,0 (RMS)	Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna – za każdy dalszy 1cm grubości	m ²	1099,78
8.	KNR2-31 040303	Krawężniki betonowe, wystające, o wymiarach 15 x 30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	224,70
9.	KNR2-31 051104	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, układane na podsypce piaskowej	m ²	214,78
10.	KNNR6 0309 -0201	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna grubości 5cm 125kg/m ² . Ruch KR-1	m ²	690,37