

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 2.1

ZADANIE nr 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0136T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice, od km 3+409 do km 6+609”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:						
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - wytyczenie elementów drogi w terenie:	km	3,20		
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie istn. znaków drogowych (tarcz i słupków) z transportem do bazy PZD Kazimierza W., szt. 3:	szt.	3,00		
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni śr. gr. 3cm poprzez frezowanie:	m2	40,00		
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu zbrojonego gr. 15cm, z obcięciem krawędzi:	m2	12,00		
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - wywiezienie gruzu z tereny budowy na odl. 1km:	m3	3,00		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 45cm:	m2	3 876,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 10cm - pod utwardzeniem poboczy:	m2	4 080,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie renowacji rowów przydrożnych:	m3	30,00		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 1km:	m3	2 182,20		
2.5	D-03-01-03	Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt.2:	m	10,00		
2.6	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: mechaniczne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. śr. 0,50m, obustronnie:	m2	2 775,00		
III. POBUDOWA:						
3.1	D-00-00-00	Wykonanie w-wy odcinającej: wyk. w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm, na poszerzeniach jezdni:	m2	3 876,00		
3.2	D-04-04-04	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłucznia: wyk. dolnej w-wy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm, na poszerzeniach jezdni:	m2	3 876,00		
3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na poszerzeniach jezdni:	m2	3 876,00		
3.4	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm, na utwardzanych poboczach:	m2	4 080,00		
3.5	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: uzupełnienie utwardzenia zjazdów bramowych z przepustami kruszywem łamanym śr. gr. 10 oraz w km 5+759 - 6+609, na śr. szer. 1,50m, śr. gr. 10cm:	m3	176,50		

IV. NAWIERZCHNIA:						
4.1	D-05-03-05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm:	m2	17 926,50		
4.2	D-05-03-05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ściernalna gr. 4cm - AC11S:	m2	18 052,00		
V. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA:						
5.1	D-07-02-01	Oznakowanie pionowe – zamontowanie słupków stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, fi 70mm - do znaków drogowych, 4sz. wys. 3,00m:	szt.	4,00		
6.2	D-07-02-01	Oznakowanie pionowe – zamontowanie tarcz znaków drogowych: ostrzegawczych, miejscowości, typ 1, znaki średnie:	szt.	3,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						