

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 2.2.

ZADANIE: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr.woj. Świętokrzyskiego (Piotrkowice), od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527”.

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOSC (netto)
1	2	3	4	5	6	7
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:						
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - wytyczenie elementów drogi w terenie:	km	1,516		
1.2	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie istn. Znaków drogowych (tarcz i słupków) z transportem do bazy PZD Kazimierza W., szt. 7:	szt.	7,00		
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni śr. gr. 3cm poprzez frezowanie:	m2	80,00		
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej:	m	20,00		
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu zbrojonego gr. 15cm, z obcięciem krawędzi:	m2	5,00		
1.6	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - rozebranie zniszczonych przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt.3:	m	18,00		
1.7	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg - wywiezienie gruzu z tereny budowy na odl. 1km:	m3	9,70		
II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:						
2.1	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 45cm:	m2	2 070,00		
2.2	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 10cm - pod utwardzeniem poboczy:	m2	1 725,00		
2.3	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie renowacji rowów przydrożnych:	m3	1 315,20		
2.4	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 1km:	m3	2 419,20		
2.5	D-03-01-03	Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt.12, oraz pod drogą z rur fi 50cm dł. 9,0m::	m	68,00		
2.6	D-03-01-03	Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod drogą z rur fi 80cm dł. 8,0m::	m	8,00		
2.7	D-06-02-01	Przepusty pod zjazdami: wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt. 3:	m	18,00		
2.8	D-02-00-01 D-02-01-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: mechaniczne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. Śr. 0,50m, obustronnie:	m2	1 725,00		
III. POBUDOWA:						
3.1	D-00-00-00	Wykonanie w-wy odcinającej: wyk. w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm, na poszerzeniach jezdni:	m2	2 070,00		
3.2	D-04-04-04	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłucznią: wyk. dolnej w-wy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm, na poszerzeniach jezdni:	m2	2 070,00		

3.3	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na poszerzeniach jezdni:	m2	2 070,00		
3.4	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na wjazdach:	m2	190,00		
3.5	D-04-04-00 D-04-04-02	Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm, na utwardzanych poboczach:	m2	1 725,00		
IV. ELEMENTY ULICZNE:						
4.1	D-08-01-01	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych i zaplecza:	m	20,00		
4.2	D-08-01-01	Wykonanie ław z betonu B-15: pod krawężnikami - 0,10m3/mb:	m3	2,00		
V. NAWIERZCHNIA:						
5.1	D-05-03-05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm:	m2	9 573,75		
5.2	D-05-03-05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 4cm - AC11S:	m2	9 719,50		
VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA:						
6.1	D-07-02-01	Oznakowanie pionowe – zamontowanie słupków stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, fi 70mm - do znaków drogowych, 6sz. wys. 3,00m oraz 2szt. wys. 4,60m:	szt.	8,00		
6.2	D-07-02-01	Oznakowanie pionowe – zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych, typ 1, znaki średnie:	szt.	6,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						