

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 42803-2016 z dnia 2016-04-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kazimierza Wielka

Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod...

Termin składania ofert: 2016-05-05

Numer ogłoszenia: 100374 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42803 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Kazimierskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, fax. 041 3502313.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby 3. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 4. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 5. NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 7. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Zadanie nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj. świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby 3. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 4. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 5. NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 7. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU..

- W ogłoszeniu powinno być:** Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wytyczenie elementów drogi w terenie: km 3,20 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie istn. znaków drogowych (tarcz i słupków) z transportem do bazy PZD Kazimierza W.: szt. 3,00 - Rozbiórka elementów dróg - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni śr. gr. 3cm poprzez frezowanie: m2 40,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu zbrojonego gr. 15cm, z obcięciem krawędzi: m2 12,00 - Rozbiórka elementów dróg - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 1km: m3 3,00 II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 45cm: m2 3 876,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 10cm - pod utwardzeniem poboczy: m2 4 080,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie renowacji rowów przydrożnych: m3 30,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 1km: m3 2 182,20 - Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt.2:m 10,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: mechaniczne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. śr. 0,50m, obustronnie: m2 2 775,00 III. POBUDOWA: - Wykonanie w-wy odcinającej: wyk. w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm, na poszerzeniach jezdni: m2 3 876,00 - Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłucznia: wyk. dolnej w-wy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm, na poszerzeniach jezdni: m2 3 876,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na poszerzeniach jezdni: m2 3 876,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm, na utwardzanych poboczach: m2 4 080,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: uzupełnienie utwardzenia zjazdów bramowych z przepustami kruszywem łamanym śr. gr. 10 oraz w km 5+759 -6+609, na śr. szer. 1,50m, śr. gr. 10cm: m3 176,50 IV. NAWIERZCHNIA: - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralnobitumicznej gr. 4cm: m2 17 926,50 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4cm -AC11S: m2 18 052,00 V. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA: - Oznakowanie pionowe - zamontowanie słupków stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, fi 70mm -do znaków drogowych, 4sz. wys. 3,00m: szt. 4,00 - Oznakowanie pionowe - zamontowanie tarcz znaków drogowych: ostrzegawczych, miejscowości, typ 1, znaki średnie: szt. 3,00 Zadanie nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj. świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wytyczenie elementów drogi w terenie: km 1,516 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie istn. znaków drogowych (tarcz i słupków) z transportem do bazy PZD Kazimierza W., szt. 7: szt. 7,00 - Rozbiórka elementów dróg - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni śr. gr. 3cm poprzez frezowanie: m2 80,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie krawężników

drogowych 15x30cm na ławie betonowej: m 20,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu zbrojonego gr. 15cm, z obcięciem krawędzi: m2 5,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie zniszczonych przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt.3: m 18,00 - Rozbiórka elementów dróg - wywiezienie gruzu z tereny budowy na odl. 1km: m3 9,70 II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 45cm: m2 2 070,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 10cm - pod utwardzeniem poboczy: m2 1 725,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie renowacji rowów przydrożnych: m3 1 315,20 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 1km: m3 2 419,20 - Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt.12, oraz pod drogą z rur fi 50cm dł. 9,0m: m 68,00 - Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod drogą z rur fi 80cm dł. 8,0m: m 8,00 - Przepusty pod zjazdami: wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt. 3: m 18,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: mechaniczne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. Śr. 0,50m, obustronnie: m2 1 725,00 III. PODBUDOWA: - Wykonanie w-wy odcinającej: wyk. w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm, na poszerzeniach jezdni: m2 2 070,00 - Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłuczni: wyk. dolnej w-wy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm, na poszerzeniach jezdni: m2 2 070,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanymi: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na poszerzeniach jezdni: m2 2 070,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanymi: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na wjazdach: m2 190,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanymi: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm, na utwardzanych poboczach: m2 1 725,00 IV. ELEMENTY ULICZNE: - Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych i zaplecza: m 20,00 - Wykonanie ław z betonu B-15: pod krawężnikami 0,10m3/mb: m3 2,00 V. NAWIERZCHNIA: - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralnobiaitumicznej gr. 4cm: m2 9 573,75 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4cm - AC11S: m2 9 719,50 VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA: - Oznakowanie pionowe - zamontowanie słupków stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, fi 70mm - do znaków drogowych, 6sz. wys. 3,00m oraz 2szt. wys. 4,60m: szt. 8,00 - Oznakowanie pionowe - zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych, typ 1, znaki średnie: szt. 6,00.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** zał.1.1).
- **W ogłoszeniu jest:** Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby 3. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 4. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 5. NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 7. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wytyczenie elementów drogi w terenie: km 3,20 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie istn. znaków drogowych (tarcz i słupków) z transportem do bazy PZD Kazimierza W.: szt. 3,00 - Rozbiórka elementów dróg - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni śr. gr. 3cm poprzez frezowanie: m2 40,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu zbrojonego gr. 15cm, z obcięciem krawędzi: m2 12,00 - Rozbiórka elementów dróg - wywiezienie gruzu z tereny budowy na odl. 1km: m3 3,00 II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 45cm: m2 3 876,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 10cm - pod utwardzeniem poboczy: m2 4 080,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie renowacji rowów przydrożnych: m3 30,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 1km: m3 2 182,20 - Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt.2:m 10,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: mechaniczne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. śr. 0,50m, obustronnie: m2 2 775,00 III. PODBUDOWA: - Wykonanie w-wy odcinającej: wyk. w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm, na poszerzeniach jezdni: m2 3 876,00 - Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłuczni: wyk. dolnej w-wy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm, na poszerzeniach jezdni: m2 3 876,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na poszerzeniach jezdni: m2 3 876,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm, na utwardzanych poboczach: m2 4 080,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: uzupełnienie utwardzenia zjazdów bramowych z przepustami kruszywem łamanym śr. gr. 10 oraz w km 5+759 -6+609, na śr. szer. 1,50m, śr. gr. 10cm: m3 176,50 IV. NAWIERZCHNIA: - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralnobitumicznej gr. 4cm: m2 17 926,50 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4cm -AC11S: m2 18 052,00 V. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA: - Oznakowanie pionowe - zamontowanie słupków stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, fi 70mm -do znaków drogowych, 4sz. wys. 3,00m: szt. 4,00 - Oznakowanie pionowe - zamontowanie tarcz znaków drogowych: ostrzegawczych, miejscowości, typ 1, znaki średnie: szt. 3,00.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** zał.2.1).
- **W ogłoszeniu jest:** Zakres powyższych robót obejmuje:Zadanie nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj.

świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj. świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527. I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wytyczenie elementów drogi w terenie: km 1,516 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie istn. Znaków drogowych (tarcz i słupków) z transportem do bazy PZD Kazimierza W., szt. 7: szt. 7,00 - Rozbiórka elementów dróg - mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni śr. gr. 3cm poprzez frezowanie: m2 80,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej: m 20,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu zbrojonego gr. 15cm, z obcięciem krawędzi: m2 5,00 - Rozbiórka elementów dróg - rozebranie zniszczonych przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt.3: m 18,00 - Rozbiórka elementów dróg - wywiezienie gruzu z tereny budowy na odl. 1km: m3 9,70 II. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 45cm: m2 2 070,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne śr. gr. 10cm - pod utwardzeniem poboczy: m2 1 725,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie renowacji rowów przydrożnych: m3 1 315,20 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: nakłady uzupełniające za dalszy transport ziemi na odl. 1km: m3 2 419,20 - Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt.12, oraz pod drogą z rur fi 50cm dł. 9,0m::m 68,00 - Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod drogą z rur fi 80cm dł. 8,0m:: m 8,00 - Przepusty pod zjazdami: wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt. 3: m 18,00 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: mechaniczne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. Śr. 0,50m, obustronnie: m2 1 725,00 III. PODBUDOWA: - Wykonanie w-wy odcinającej: wyk. w-wy odcinającej z piasku gr. 10cm, na poszerzeniach jezdni: m2 2 070,00 - Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z tłuczni: wyk. dolnej w-wy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 20cm, na poszerzeniach jezdni: m2 2 070,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na poszerzeniach jezdni: m2 2 070,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm, na wjazdach: m2 190,00 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: wyk. górnej w-wy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 8cm, na utwardzanych poboczach: m2 1 725,00 IV. ELEMENTY ULICZNE: - Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm wraz z wykonaniem ław betonowych i zaplecza: m 20,00 - Wykonanie ław z betonu B-15: pod krawężnikami 0,10m3/mb: m3 2,00 V. NAWIERZCHNIA: - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralnobiaitumicznej gr. 4cm: m2 9 573,75 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4cm -AC11S: m2 9 719,50 VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA: - Oznakowanie pionowe - zamontowanie słupków stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, fi 70mm -do znaków

drogowych, 6sz. wys. 3,00m oraz 2szt. wys. 4,60m: szt. 8,00 - Oznakowanie pionowe
- zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych, typ 1, znaki średnie: szt.
6,00.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 05.05.2016 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej , ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pokój 106 sekretariat.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 10.05.2016 godzina 09:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej , ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka pokój 106 sekretariat.