

Kazimierza Wielka: Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Remont drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj. świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527

Numer ogłoszenia: 71275 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114024 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Kazimierskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, faks 041 3502313.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1. Remont drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj. świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres powyższych robót obejmuje: Zadanie nr 1. Remont drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609 I. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: Profilowanie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr.10cm po zagęszczeniu m2 5 077,50 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr.10 cm po zagęszczeniu, na wjazdach oraz uzupełnienie pobocza do śr. szer. 1,5 m: m2 955,00 - Regulacja wysokościowa studzienek wodociągowych - szt. 4 II. NAWIERZCHNIA: - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralnobitumicznej gr. 4cm Ruch KR 1: m2 11 592,00 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralnobitumicznej gr. 5cm Ruch KR 1: m2 4 650,00 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ściernalna gr. 4cm -AC11S Ruch KR 1: m2 16 242,00 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ściernalna gr. 5cm Ruch KR 1: m2 98,00 III. ROBOTY ZIEMNE: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie ścinki poboczy śr. gr. 10cm - pod utwardzenie poboczy: m3 554,25 Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj. świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527 . Zakres powyższych robót obejmuje: I. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: Profilowanie poboczy szer.0.75 m

kruszywem łamanym 0/31,5 mm, gr.8 cm po zagęszczeniu m2 2 587,50 - Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszyw łamanych: Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr.15 cm po zagęszczeniu, na wjazdach m2 190,00 II.ELEMENTY ULIC - Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm na ławie betonowych z zapleczem: m 20 - Wykonanie ław z betonu B-15: pod krawężnikami - 0,10 m3/mb m3 2,00 III. NAWIERZCHNIA: - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralnobitu-micznej gr. 4cm Ruch KR 1: m2 8 857,00 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4cm -AC11S Ruch KR 1: m2 8 857,00 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 5cm Ruch KR 1: m2 26,00 IV. ROBOTY ZIEMNE: - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie ścinki poboczy śr. gr. 10cm - pod utwardzenie poboczy: m3 258,75 - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV: wykonanie renowacji rowów przydrożnych m3 385,50 V ODWODNIENIE - Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod zjazdami fi 50cm, szt.12, oraz pod drogą z rur fi 50cm: m 68,00 -Czyszczenie urządzeń odwadniających: odmulenie przepustów pod drogą z rur fi 80cm dł. 8,0m:: m 8,00 -Przepusty pod zjazdami: wykonanie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 50cm, szt. 3: m 18,00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-0, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Remont drogi powiatowej nr 0136 T Rzemienowice - Ksany - Podeksanie - Senisławice od km 3+409 do km 6 + 609

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 718193,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 497198,29
- **Oferta z najniższą ceną:** 497198,29 / **Oferta z najwyższą ceną:** 679397,27

- **Waluta:** PLN .

Część NR: 2

Nazwa: Remont drogi powiatowej nr 0544T Dobiesławice - Brończyce - Kijany - gr. woj. świętokrzyskiego - (Piotrkowice) od km 1+150 do km 1+650, od km 3+650 do km 4+220, od km 4+650 do km 4+789 oraz od km 5+220 do km 5+527

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268 a, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 383094,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 274433,43
- **Oferta z najniższą ceną:** 274433,43 / **Oferta z najwyższą ceną:** 357667,94
- **Waluta:** PLN .