

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 141321-2016 z dnia 2016-07-18 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kazimierza Wielka Zakres powyższych robót obejmuje: Przebudowę drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280 1. Roboty przygotowawcze - Przystawienie istniejących wiat...

Termin składania ofert: 2016-08-02

**Kazimierza Wielka: Przebudowa drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280**

**Numer ogłoszenia: 187275 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 141321 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Powiatu Kazimierskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3502300, 3502321, faks 041 3502313.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres powyższych robót obejmuje: Przebudowę drogi powiatowej nr 0523 T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3+220 do km 5+280 1. Roboty przygotowawcze - Przystawienie istniejących wiat przystankowych o konstrukcji stalowej wraz z zamocowaniem do podłoża- szt. 2 - Przebrukowanie istniejących zjazdów z kostki, betonu do wymaganej niwelety - szt. 4 - Rozebranie istniejących przelotowych części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami wraz z dostarczeniem materiału do PZD Kazimierza W.- m 50 -Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr grub. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na PZD w Karzimierzy W. - m2 715,60 2. Odwodnienie - Wykonanie obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych dla przepustu fi 60 w km 4+100 beton C 25/30 oraz przebudowa 1 ścianki fi 80 w km 4+931 SP - m3 3,32 - Wykonanie przebudowy przepustu fi 60 cm wraz z wykonaniem kompletu robót rozbiórkowych i odtworzeniem ist. nawierzchni w km 4+100 - m 10,00 3. Podbudowy - Wykonanie koryta pod poszerzenia gr.40cm wraz z zagęszczeniem i dostosowaniem do wymaganej nośności wraz z wyrównaniem i odcięciem krawędzi - m2 2424,00 - Wykonanie stabilizacji z mieszanki stab. cementem C1,5/2,0 na poszerzeniach gr po zagęszczeniu 15cm - m2 2424,00 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5mm na poszerzeniach gr. warstwy po zagęszczeniu 26cm - m2 2424,00 4. Nawierzchnie - Wykonanie warstwy profilująco -wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 w ilości 125kg/m2 - t 1588,45 - Wykonanie nawierzchni tłuczniowej (0-31,5mm) gr.15cm na zjazdach - m2 1039,50 - Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm - m2 12707,60 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE - Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 10cm. wraz z zagęszczeniem - m3 257,40 - Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem

skarp rowu - m 3084,00 - Mechaniczne profilowanie poboczy i skarp - m2 2680,00 - Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych średnicy 50 cm wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego 0-16mm gr.15cm szer.40cm - m 231,00 -Oczyszczenie przepustów z namułu średnicy 50 cm km 5+147, 5+164 SL - m 12,00 - Oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu skrzyżowanie w km 4+522SL , 4+965SL i SP - m 35,00..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.20.44-6, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 22.08.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT:** 8.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 653270,19 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 485799,77
- **Oferta z najniższą ceną:** 485799,77 / **Oferta z najwyższą ceną:** 728991,45
- **Waluta:** PLN .