



RZUT PIWNICY SKALA 1:100



RZUT PARTERU SKALA 1:100



RZUT DACHU SKALA 1:100

PRZEGRODY PIONOWE	
Sciana zewnętrzna	
Se	TYNK CEMENTOWO-WAPNIOWY NA SIATCE
	STYROPIAN ELEWACYJNY GR. 15cm
	ISTNIEJĄCY MUR
	TYNK CEM.-WAPN. 1.5cm
PRZEGRODY POZIOME	
Strop międzykondygnacyjny	
P1	WYKONCZENIE WG. RODZAJU POMIESZCZENIA
	WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5cm
	STYROPIAN PŁOŚKOWY GR. 5cm
	FOLIA PAROCIZOLACYJNA
	ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOZEBROWY / ŻELBETOWY
Stropodach	
Dp	PAPA BITUMICZNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	STYROPIAN GR. 10cm
	STROPIOPAPA DACH-POCŁOGA GR. 15cm
	PAROCIZOLACJA Z FOLII P.E. 0.15mm
	ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOZEBROWY W SPADKU
	TYNK CEMENTOWO-WAPNIOWY

	ISTNIEJĄCE ELEMENTY MUROWANE
	WYBURZENIA
	ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE
	ZAKRES DOOCIEPLENIA BUDYNKU

UWAGI:
-Wymiary otworów okiennych – podano otwór w murze.
-Wymiary otworów drzwiowych – podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.
-Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie.
-Eventualne nieścisłości należy skonsultować z projektantem.

Ocieпление ścian fundamentowych styropianem EPS gr. 12cm
 $\lambda=0,032$ W/mk
Ocieпление ścian zewnętrznych styropianem EPS gr. 15cm
 $\lambda=0,036$ W/mk
Ocieпление stropodachu styropianem EPS gr. 15+10cm
 $\lambda=0,036$ W/mk
Ocieпление ościeży styropianem EPS gr. 3cm
 $\lambda=0,036$ W/mk

	TYNK ELEWACYJNY – KOLOR BIAŁY
	TYNK ELEWACYJNY – KOLOR RAL 9006
	SCHODY, ZBIENIOWE – GRES RAL 9006
	STOLARKA PCV – KOLOR RAL 9006
	OBROSKO BLACHARSKIE – KOLOR RAL 9006
	(RYNNY, RURY SPUST., PARAPETY, BALUSTADY)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57 tel: 501-177-475 mail: aka.biuro@gmail.com		
INWESTOR:	Powiat Kazimierski ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka		
PROJEKT:	BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH NA ODCALCE NR 842/17 OBRĘB CUDZYNOWICE GMINA KAZIMIERZA WIELKA		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk upr. w spec. architektonicznej do projekt. bez ograniczeń DEC. NR 214/SWOKK/2015	PODOPRZ.	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT PARTERU, RZUT PIWNICY, RZUT DACHU		NR RYSUNKU
SKALA:	1:100	DATA:	11.2019 A-01