




ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100



ELEWACJA POŁUDNIOWA SKALA 1:100



ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100



ELEWACJA PÓŁNOCNA (FRONTOWA) SKALA 1:100

PRZEGRODY PIONOWE	
Se	ściana zewnętrzna
	TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
	STYROPIAN ELEWACYJNY GR.15cm
	ISTNIEJĄCY MUR
P1	Strop międzykondygnacyjny
	WYKONCZENIE WG. RODZAJU POMIESZCZENIA
	WYLEWKA CEMENTOWA GR. 5cm
	STYROPIAN PODŁOGOWY GR. 5cm
Dp	Stropodach
	PAPA BITUMICZNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	STYROPIAN GR. 10cm
	STYROPIAN DACH-PODŁOGA GR. 15cm
	PAROIZOLACJA Z FOLI P.E. 0.15mm
	ISTNIEJĄCY STROP GĘSTOŻEBROWY / ŻELBETOWY
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- ISTNIEJĄCE ELEMENTY MUROWANE
- WYBURZENIA
- ELEMENTY MUROWANE PROJEKTOWANE
- ZAKRES DOCIEPLENIA BUDYNKU

UWAGI:
-Wymiary otworów okiennych – podano otwór w murze.
-Wymiary otworów drzwiowych – podano minimalny wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi.
-Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary na budowie.
-Ewentualne nieścisłości należy konsultować z projektantem.

Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem EPS gr. 12cm
 $\lambda=0,032$ W/mK
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS gr. 15cm
 $\lambda=0,036$ W/mK
Ocieplenie stropodachu styropianem EPS gr. 15+10cm
 $\lambda=0,036$ W/mK
Ocieplenie oszyci styropianem EPS gr. 3cm
 $\lambda=0,036$ W/mK

- TYNK ELEWACYJNY – KOLOR BIAŁY
- TYNK ELEWACYJNY – KOLOR RAL 9006
- SCHODY, ZEWNĘTRZNE – GRES RAL 9006
- STOLARKA PCV – KOLOR RAL 9006
- OBROBKI BLACHARSKIE – KOLOR RAL 9006 (RYNNY, RURY SPUST., PARAPETY, BALUSTADY)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-500 KAZIMIERZA WIELKA, UL. PRZEMYSŁOWA 57 tel.: 501-177-475 mail: aka.biuro@gmail.com		
INWESTOR:	Powiat Kazimierski ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka		
PROJEKT:	BUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH NA DZIAŁCE NR 842/17 OBRĘB CUDZYNOWICE GMINA KAZIMIERZA WIELKA		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk upr. w specjal. architektonicznej do projekt. bez ograniczeń DEC. NR 214/SWOKK/2015	PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU:	ELEWACJE		NR RYSUNKU A-02
SKALA:	1:100	DATA:	11.2019