

Kazimierza Wielka, dnia 26.11.2020 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w treści opisu zadania wskazuje na " Klimatyzację przewidziano w 33 pomieszczeniach biurowych na parterze, Ip, IIp budynku oraz w pomieszczeniu serwerowni znajdującej się na parterze budynku Starostwa przy ul. T. Kościuszki 12 w Kazimierzy Wielkiej." -czy ten zapis Zamawiający podtrzymuje?

Odpowiedź

W 33 pomieszczeniach biurowych na parterze, Ip, IIp budynku oraz w pomieszczeniu serwerowni jak określono na rzutach wymagane jest ułożenie 35 instalacji w korytach maskujących (instalacji freonowych 1/4 i 3/8 cala, kabli sterujących 5x1,5 mm2, kabli 2 żyłowych do sterownika centralnego, instalację skroplin):

- na parterze: 11 linii dla 10 pomieszczeń jak określono na rzucie parteru
- na Ip: 15 linii dla 15 pomieszczeń jak określono na rzucie Ip
- na IIp: 9 linii dla 9 pomieszczeń jak określono na rzucie IIp

Pytanie nr 2:

Zamawiający w projekcie wskazuje schematycznie trasy do montażu instalacji klimatyzacji z których wynika, że ma być zamontowanych:

1. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,1 kW - 5 szt.
2. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,6 kW - 9 szt.
3. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 3,5 kW - 2 szt.
4. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 7 kW (serwerownia) - 1 szt.
5. Jednostka zewnętrzna typu Split (serwerownia) o mocy chłodniczej 7 kW (serwerownia) z funkcją auto re-start i grzałką elektryczną karteru sprężarki i tacy skroplin, współczynnik efektywności SEER: 7,0 - 1 szt.
6. Jednostka zewnętrzna typu Multisplit o mocy chłodniczej 12 kW, dla 4-5 jednostek wewnętrznych, współczynnik efektywności SEER: 6,1 - 4 szt.

co koliduje ze wcześniejszym zapisem. Jaka ma być docelowa ilość zamontowanych urządzeń i w których pomieszczeniach?

Odpowiedź:

Wymagany jest montaż klimatyzatorów Multi-split w pom. biurowych oraz klimatyzatora split w serwerowni jak specyfikowano w projekcie (poniżej) w pomieszczeniach jak określono na rzutach parteru, Ip oraz IIp:

1. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,1 kW - 5 szt (1 szt parter, 4 szt Ip)
2. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,6 kW - 9 szt (9 szt Ilp)
3. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 3,5 kW - 2 szt (2 szt parter)
4. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 7 kW (serwerownia) - 1 szt (1 szt parter)
5. Jednostka zewnętrzna typu Split (serwerownia) o mocy chłodniczej 7 kW (serwerownia) z funkcją auto re-start i grzałką elektryczną karteru sprężarki i tacy skroplin, współczynnik efektywności SEER: 7,0 - 1 szt (1 szt parter)
6. Jednostka zewnętrzna typu Multisplit o mocy chłodniczej 12 kW, dla 4-5 jednostek wewnętrznych, współczynnik efektywności SEER: 6,1 - 4 szt (1 szt parter, 1 szt Ip, 2 szt Ilp)

Pytanie nr 3

Zamawiający na schematach rzutów pomieszczeń, wskazuje również na miejsca gdzie jest narysowana trasa freonowa a nie ma montażu klimatyzatora - proszę o wyjaśnienie czy trasy mają być wycenione w ofercie?

Odpowiedź:

Tak, mają być wycenione jak określono w projekcie:

- 35 instalacji w korytach maskujących dla 33 pomieszczeń biurowych oraz serwerowni
- dostawa i montaż specyfikowanych klimatyzatorów dla 15 pomieszczeń biurowych oraz serwerowni

STAROSTA POWIATU
[Signature]
Jan Nowak