

Kazimierza Wielka, dnia 30.11.2020 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843**– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie jakiego rodzaju ma być zastosowany sterownik centralny (sterownik nadrzędny producenta klimatyzacji czy wyłącznik czasowy montowany w tablicy bezpiecznikowej, czy w drugim przypadku jest wymagane układanie przewodów wraz z instalacją)

Odpowiedź

Może być zastosowany centralny sterownik pozwalający na ustawienie czasu pracy klimatyzacji z kalendarzem dni tygodnia (pn-wt-śr-czw-pt-sb-nd): centralny / nadrzędny sterownik producenta klimatyzacji lub wyłącznik czasowy zarządzający jednostkami wewnętrznymi poprzez "pozwolenie na pracę" (ON/OFF). Nie dopuszcza się wyłączanie klimatyzacji poprzez odcinane zasilania elektrycznego jednostek zewnętrznych.

Wymagane jest ułożenie kabla 2 żyłowego (o przekroju od 2x0,5mm² do 2x1,0mm² z każdą instalacją (35 instalacji do pomieszczeń jak określono na rysunkach) obejmującą izolowane rury freonowe 1/4 i 3/8 cala, kabel sterujący 5x1,5 mm², kabel 2 żyłowy do sterownika centralnego, instalację skroplin).

Pytanie nr 2:

Proszę o informacje ile sztuk jednostek wewnętrznych ma uwzględniać kosztorys, docelowo 33 czy 16?

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje :

1) W 33 pomieszczeniach biurowych na parterze, Ip, IIp budynku oraz w pomieszczeniu serwerowni jak określono na rzutach ułożenie 35 instalacji w korytach maskujących (instalacji freonowych 1/4 i 3/8 cala, kabli sterujących 5x1,5 mm², kabli 2 żyłowych do sterownika centralnego, instalację skroplin):

- na parterze: 11 linii dla 10 pomieszczeń jak określono na rzucie parteru
- na Ip: 15 linii dla 15 pomieszczeń jak określono na rzucie Ip
- na IIp: 9 linii dla 9 pomieszczeń jak określono na rzucie IIp

2) Montaż i uruchomienie klimatyzatorów Multi-split w pom. biurowych oraz klimatyzatora split w serwerowni jak specyfikowano i określono lokalizację na rzutach parteru, Ip oraz IIp:

1. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,1 kW - 5 szt (1 szt parter, 4 szt Ip)
2. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 2,6 kW - 9 szt (9 szt IIp)
3. Jednostka wewnętrzna naścienna o mocy chłodniczej 3,5 kW - 2 szt (2 szt parter)

4. Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy chłodniczej 7 kW (serwerownia) - 1 szt (1 szt parter)
5. Jednostka zewnętrzna typu Split (serwerownia) o mocy chłodniczej 7 kW (serwerownia) z funkcją auto re-start i grzałką elektryczną karteru sprężarki i tacy skroplin, współczynnik efektywności SEER: 7,0 - 1 szt (1 szt parter)
6. Jednostka zewnętrzna typu Multisplit o mocy chłodniczej 12 kW, dla 4-5 jednostek wewnętrznych, współczynnik efektywności SEER: 6,1 - 4 szt (1 szt parter, 1 szt Ip, 2 szt IIp)

STAROSTA POWIATU

Jan Nowak
Jan Nowak