
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku kotłowni w Domu Dziecka\Przyłącze c.o.
ADRES INWESTYCJI : KAZIMIERZA WIELKA, ul. Kościuszki 15 dz. ne ewid. 1296/1
obręb 0001 Kazimierza Wielka
ADRES INWESTORA : 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 105/1000	km km	 0.11	
				RAZEM	0.11
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 105	m ² m ²	 105.00	
				RAZEM	105.00
3	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (470-333)*0.8	m ³ m ³	 109.60	
				RAZEM	109.60
4	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II (470-333-105)*0.8	m ³ m ³	 25.60	
				RAZEM	25.60
5	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobywaniem urobku (470-333)*0.2	m ³ m ³	 27.40	
				RAZEM	27.40
6	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III (470-333-105)*0.2	m ³ m ³	 6.40	
				RAZEM	6.40
7	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 1020-666	m ² m ²	 354.00	
				RAZEM	354.00
8	KNNR 1 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. 105	m ³ m ³	 105.00	
				RAZEM	105.00
9	KNNR 1 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.8	m ³ m ³	 105.00	
				RAZEM	105.00
10	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 105	m ² m ²	 105.00	
				RAZEM	105.00
11	KNNR 4 2301-04 analogia	Montaż rur preizolowanych 2xdn 125 mm 105	m m	 105.00	
				RAZEM	105.00
12	KNNR 4 2306-01 analogia	Montaż muf dla rur 2 x dn 125 mm 17	muf. muf.	 17.00	
				RAZEM	17.00
13	KNNR 4 2310-09	Montaż kolan dla rury 2 x dn 125 mm 4	kol. kol.	 4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNNR 4 2106-01 analogia	Próby szczelności rurociągów sieci ciepłych o średnicy do 150 mm poz.11	m m	 105.00	
				RAZEM	105.00
15	KNR 2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 131-230 pojazdów na godzinę 86	m ² m ²	 86.00	
				RAZEM	86.00
16	KNR 0-11 0319-01	Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 86	m ² m ²	 86.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	86.00