
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Szkoły w Cudzynowicach
Przyłącze c.o.
ADRES INWESTYCJI : KAZIMIERZA WIELKA, ul. Kościuszki 15 dz. ne ewid. 1296/1
obręb 0001 Kazimierza Wielka
ADRES INWESTORA : 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12,
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.07.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 198/1000	km km	 0.20	
				RAZEM	0.20
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 198	m ² m ²	 198.00	
				RAZEM	198.00
3	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 292*0.8	m ³ m ³	 233.60	
				RAZEM	233.60
4	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II (292-123.7)*0.8	m ³ m ³	 134.64	
				RAZEM	134.64
5	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobywaniem urobku 292*0.2	m ³ m ³	 58.40	
				RAZEM	58.40
6	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III (292-123.7)*0.2	m ³ m ³	 33.66	
				RAZEM	33.66
7	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV 642	m ² m ²	 642.00	
				RAZEM	642.00
8	KNNR 1 0608-02	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. 173*0.715	m ³ m ³	 123.70	
				RAZEM	123.70
9	KNNR 1 0206-04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.8	m ³ m ³	 123.70	
				RAZEM	123.70
10	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 198	m ² m ²	 198.00	
				RAZEM	198.00
11	KNNR 4 2301-04 analogia	Montaż rur preizolowanych 2xdn 100 mm 198	m m	 198.00	
				RAZEM	198.00
12	KNNR 4 2306-01 analogia	Montaż muf dla rur 2 x dn 100 mm 12	muf. muf.	 12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNNR 4 2310-09	Montaż kolan dla rur 2 x dn 100 mm 4	kol. kol.	 4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNNR 4 2106-01 analogia	Próby szczelności rurociągów sieci ciepłych o średnicy do 150 mm 198	m m	 198.00	
				RAZEM	198.00
15	KNR 2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 131-230 pojazdów na godzinę 45	m ² m ²	 45.00	
				RAZEM	45.00
16	KNR 0-11 0319-01	Obramowania z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 45	m ² m ²	 45.00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	45.00
17	KNR 2-18 0409-04	Przewierty dla rury 2 x dn 100 mm	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00
18	KNR 2-18 0412-02	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 400-800 mm w rurach ochronnych	m		
		30	m	30.00	
				RAZEM	30.00