


PRZĘKRÓJ TYPOWY skala 1:50

km roboczy 0+065 do km 0+195;


STAN ISTNIEJĄCY



| KONSTRUKCJA JEZDNI | |
|--------------------|------------------------------|
| 50cm | Istniejąca konstrukcja drogi |

Istniejący rów
ziemny - zamulony

STAN PROJEKTOWANY



| POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA | |
|-------------------------|--|
| 15x22cm | Krawężnik bet. wibropasowany |
| 5cm | Podsyпка piaskowo-cem. 1:4 |
| 15cm | Ława z betonu C-12/16 - 0,06m ³ /mb |

| POSADOWIENIE OBRZEŻA | |
|----------------------|--|
| 8x30cm | Obrzeże bet. wibropasowane |
| 5cm | Podsyпка piaskowo-cem. 1:4 |
| 10cm | Ława z betonu C-12/15 - 0,03m ³ /mb |

| KONSTRUKCJA POBOCZA | |
|---------------------|---|
| 8cm | Koska brukowa betonowa, szara |
| 3cm | Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 |
| 15cm | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm |
| 20cm | W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego słab. cementem o R _{nt} =5MPa |

| POSADOWIENIE ŚCIEKU | |
|---------------------|--|
| 15cm | Ściek prefabrykowany bet. 50x50x15cm |
| 5cm | Podsyпка piaskowo-cem. 1:4 |
| 10cm | Ława z betonu C-12/15 - 0,06m ³ /mb |

| | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------------|
| <u>WYKONAWCA:</u> BR PROJEKT Beata Suchoń 32-200 Mierów, ul. Nowa 28 NIP: 859 0267 88; beata7rus@gmail.com | | <u>INWESTOR:</u> Powiatowy Zarząd Drog w Kazimierzu Wielkim 28-500 Kazimierz Wielki, ul. Koszycka 29 | <u>DATA:</u> 07.2021 |
| <u>NAZWA OPRACOWANIA:</u> Przebudowa pobocza drogi powiatowej Nr 0547T Bejsce - Morawiany - Kijany, od km 0+035 do km 0+205. | | | |
| Gmina: SKALNIE | Powiat: KAZIMIERSKI | Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE | |
| Część projektu: | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Funkcja: | Imię i Nazwisko: | Branża: DROGOWA | Uprawnienia: |
| Projektant: | mgr inż. Roman Suchoń | KL 520/94 | |
| Opracowała: | mgr inż. Beata Suchoń | | |
| Nazwa rysunku: | PRZĘKRÓJ TYPOWY | | Nr rys: 3 |