

Remont obiektów ZSZ w Skalbmierzu - zadanie termomodernizacja

ZSZ SK 02
2010-07-28
Strona 1/ 4

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Remont obiektów ZSZ w Skalbmierzu - zadanie termomodernizacja

1. Obiekt I (bud. dydaktyczny 1+sala gimnastyczna+warsztaty+laczniki)

1.1. Dach

1 KNR4-04 050903	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	1243.558
2 KNR4-01A 080402	analogia / naprawa podoża z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 0.50 m2	szt.	497.000
3 KNR2-02W 060801	analogia / izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 20cm laminowanych papą	m2	1243.558
4 KNR2-02W 050402	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe	m2	1243.558
5 KNR4-01A 054002 *2,000(RMS)	analogia / wymiana obróbek blacharskich	m2	185.793
6 KNR4-01A 054404	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych o í 150 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami	m	136.640
7 KNR4-01A 053601	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych	m	121.000
8 KNR4-01A 031002	Przemurowanie kominów z cegieł	m3	15.050
9 KNR4-01A 073502	Tynki zwykłe cementowo - wapienne na kominach ponad dachami płaskimi, wykonanie tynków kat. III	m2	71.736
10 KNR4-01A 020313	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego w elementach zbrojonych czapek kominowych	m2	21.500

1.2. Elewacja

11 KNR0-17 261002	Docieplanie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą, przy użyciu gotow. zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki / cokół 8cm	m2	146.439
12 KNR0-17 261002	analogia / docieplanie ścian z cegły płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą, przy użyciu gotow. zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki / 14cm - praca na rusztowaniu	m2	487.966

Remont obiektów ZSZ w Skalbmierzu - zadanie termomodernizacja

ZSZ SK 02
2010-07-28
Strona 2/ 4

13 KNR0-17 261008	analogia / docieplenie ościeży o szerokości do 30 cm z cegły, płytami styropianowymi metodą lekką - mokrą, przy użyciu gotow. zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki / 3cm - praca na rusztowaniu	m2	290.094
--------------------------------	--	----	---------

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa

14 KNR4-01A 111102	analogia / rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych	m2	295.676
15 KNR4-01A 035308	analogia / wykucie z muru okien stalowych	m2	295.676
16 KNR0-19 102311	analogia / okna o powierzchni ponad 2.5 m2, z PCV, z obróbką osadzenia wraz z parapetami zewnętrznymi systemowymi	m2	295.676
17 KNR0-19 092908	analogia / wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane, z PCV, powierzchnia okna do 1.5 m2	m2	1.374
18 KNR0-19 092905	analogia / wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane, z PCV, powierzchnia okna do 1.0 m2	m2	0.810
19 KNR0-19 092911	analogia / wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane, z PCV, powierzchnia okna ponad 2.5 m2	m2	71.214
20 KNR0-19 092912	analogia / wymiana drzwi na drzwi z PCV-ewakuacyjne	m2	5.200

1.4. Wymiana zaworów grzejnikowych

21 KNR4-02A 050902 *2,000(R)	analogia / wymiana zaworu grzejnikowego na zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną	szt.	140.000
--	---	------	---------

1.5. Wymiana instalacji odgromowej

22 KNR4-03A 070306	analogia / wymiana wsporników instalacji odgromowej na ścianie	szt.	83.000
23 KNR4-03A 070310	analogia / wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu	szt.	370.000
24 KNR4-03A 070801	analogia / wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachu	m	446.800
25 KNR4-03A 070803	analogia / wymiana przewodów instalacji odgromowej na ścianach	m	125.000

Remont obiektów ZSZ w Skalbmierzu - zadanie
termomodernizacja

ZSZ SK 02
2010-07-28
Strona 3/ 4

26 KNR4-03A 071106	analogia / wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych o połączeniu pręt - płaskownik	szt.	22.000
27 KNR4-03A 071105	analogia / wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych o połączeniu pręt - pręt	szt.	74.000

Remont obiektów ZSZ w Skalbmierzu - zadanie
termomodernizacja

ZSZ SK 02
2010-07-28
Strona 4/ 4

2. Obiekt II (bud. dydaktyczny 2)

2.1. Przemurowanie komina

28 KNR4-04 010904	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów/ ponad dachem	m3	15.019
29 KNR2-02W 012803	analogia / Kominy z cegieł	m3	15.019
30 KNR4-01A 073502	Tynki zwykłe cementowo - wapienne na kominach ponad dachami płaskimi, wykonanie tynków kat. III	m2	27.960