

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty zewnętrzne				
1.1 KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	50,2		m2
1.2 KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	74,36		m
1.3 KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	69,6		m
1.4 KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami silikonowymi, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	975,25		m2
1.5 KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	975,25		m2
1.6 KNNR 3/701/6	Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych	16,83		m2
1.7 KNNR 3/607/4	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą silikonową dwukrotnie, bez przetarcia tynku, z przygotowaniem powierzchni	890,05		m2
1.8 KNBK 7/117/13	Izolacje i zasypki istniejących stropów ekofiber gr. 16cm	460,29		m2
1.9 KNNR 3/607/5	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników	50,2		m2
1.10 KNNR 2/506/1 (2)	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki	74,36		m
1.11 KNNR 2/506/3 (4)	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe	69,6		m
1.12 KNNR 2/506/4	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe	6		szt
1.13 KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m	1 077,8		m2
2 Roboty wewnętrzne				
KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	359,95		m2
ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	219,87		m2
ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	140,08		m2
KNKRB 2/1507/1	Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne rusztowania o wysokości do 4 m	15,2		m2