

„Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie”

Załącznik nr 7 Przedmiar robót
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Podstawa nakładu	Opis pozycji	Wyliczenie ilości robót		
		Ilość	Krot.	Jedn.
KNNR 3/701/4	Wymiana okien, drzwi balkonowych – wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	395,98		m ²
KNNR 2/1703/1 (1)	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach belkach i ościeżach na zaprawie	244,77		m ²

„Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie”

Załącznik nr 7 Przedmiar robót
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy wykaz okien do wymiany

Lp	szerokość okna [m]	wysokość okna [m]	powierzchnia jednego okna [m ²]	Ilość sztuk	powierzchnia wszystkich okien danego typu [m ²]	Położenie w budynku	razem	Lokalizacja
1.	2,33	2,15	5,0095	5	25,05	parter strona południowa	19	Budynek administracyjny
	2,33	2,15	5,0095	5	25,05	I piętro strona południowa		
	2,33	2,15	5,0095	1	5,01	parter strona północna		
	2,33	2,15	5,0095	8	40,08	I piętro strona północna		
2.	2,2	1,2	2,64	9	23,76	piwnice - strona południowa	10	
3.	1,45	1,2	1,74	1	1,74			
4.	1	2,05	2,05	1	2,05	parter, łącznik od strony zachodniej	1	
5.	1,75	3,5	6,125	1	6,13	klatka schodowa od strony wschodniej	1	

Lp	szerokość okna [m]	wysokość okna [m]	powierzchnia jednego okna [m ²]	Ilość sztuk	powierzchnia wszystkich okien danego typu [m ²]	Położenie w budynku	razem	Lokalizacja
6.	0,82	2,1	1,722	60	103,32	po 20 na każdej kondygnacji	60	Korytarze północne budynku głównego
7.	2,6	2,1	5,46	27	147,42	po 9 na każdej kondygnacji	27	
8.	2,6	2,1	5,46	3	16,38	po jednym na każdej kondygnacji od strony wschodniej	3	Strona wschodnia budynku głównego
Razem				121	395,98		121	

Podane wymiary nie są wiążące dla wykonawcy.

Szczegółowe wymiary nowych okien należy ustalić przez pomiary z natury w zależności od przyjętego systemu okien i szerokości węgarzków okiennych oraz poziomu parapetów zewnętrznych.