

"DAAG-10"
Grzegorz Adam WOJCIECHOWSKI
44-121 Gliwice, ul. Targosza 20/3
tel: 504 054 922, 041 378 2523
e-mail: daag10@neostrada.pl
NIP: 631-125-65-78

SOSW - 01
2009-07-26
Strona 1 / 6

"DAAG-10"
Grzegorz Adam Wojciechowski
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSY.
WYKONAWSTWO BUDOWLANE
44-121 Gliwice, ul. Targosza 20/3
28-100 Busko-Zdrój, ul. Ceglana 2c
tel. 041-378-25-23 , 0 504 054 922

Kosztorys nr SOSW - 01
przedmiar

z dnia: 2009-07-26

na wykonanie: Remont węzła sanitarnego "1" w obiekcie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Cudzynowicach

branża: ogólnobudowlana

Grzegorz WOJCIECHOWSKI
mgr inż. budownictwa lądowego
upr. bud. nr 18559 (UW Katowice)
nr ewid. izby - 0011/O/4275/01 (ŚOIIB)

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach
Cudzynowice 175, 28-500 Kazimierza Wielka

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

2009-07-26

Data

**Remont węzła sanitarnego "1" /parter/ w obiekcie SOSW
w Cudzynowicach**

SOSW - 01
2009-07-26

Strona 2/ 6

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Remont węzła sanitarnego "1" /parter/ w obiekcie SOSW w
Cudzynowicach

1. Roboty budowlane

1 KNR4-01A 035309	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	6.000
2 KNR4-01A 130602	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.	4.000
3 KNR4-04 010501	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	20.081
4 KNR4-04 010504	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	13.731
5 KNR4-04 010202	Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo wapiennej	m3	0.092
6 KNR4-01A 070501	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm - ściany	m	29.150
7 KNR4-01A 070501	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm - sufity	m	15.640
8 KNR4-01A 030302	zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, grub. ścianek w ceglach 1/2	m2	3.700
9 KNR2-02W 102503	Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie - ościeżnice stalowe	szt.	5.000
10 KNR2-02W 102201	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, skrzydła pełne jednoskrzydłowe	m2	8.600
11 KNR2-02W 012601	Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek o grubości 1/4 cegły	m2	14.073
12 KNR2-02W 013205	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4.800
13 KNR2-02W 080303	Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie ściany i słupy	m2	34.286
14 KNR4-01A 120209	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchniach podłogi ponad 5 m2	m2	33.475

**Remont węzła sanitarnego "1" /parter/ w obiekcie SOSW
w Cudzynowicach**

SOSW - 01
2009-07-26

Strona 3/ 6

15 KNR4-01A 121108	Opalenie farby olejnej z powierzchni ścian / analogia	m2	36.660
16 KNR0-12A 082901	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2	60.891
17 KNR0-12A 082907	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - układanie na klej metodą kombinowaną	m2	60.891
18 KNR2-02W 151001	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	71.223
19 KNR0-12A 111801	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie / wyrównanie podłoża	m2	17.880
20 KNR0-12A 111807	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm - układane metodą kombinowaną na klej	m2	17.880
21 KNR0-12A 111904	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - bez przecianania płytek - przygotowanie podłoża	m	10.300
22 KNR0-12A 111906	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - układane bez przecianania płytek, metodą kombinowaną	m	10.300

**Remont węzła sanitarnego "1" /parter/ w obiekcie SOSW
w Cudzynowicach**

SOSW - 01
2009-07-26

Strona 4/ 6

2. Instalacje sanitarne

23 KNR4-02A 023508	Demontaż ustępów	kpl.	2.000
24 KNR4-02A 023506	Demontaż umywalek	kpl.	2.000
25 KNR4-02A 023501	Demontaż pisuarów	kpl.	1.000
26 KNR4-02A 023204	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt.	2.000
27 KNR4-02A 023203	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 50 - 80 mm	szt.	2.000
28 KNR4-02A 023302	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów: podłogowego wpustu żeliwnego 150 mm lub piwnicznego 100 mm	szt.	2.000
29 KNR4-02A 014101	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2.000
30 KNR4-02A 014003	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15 - 20 mm	szt.	3.000
31 KNR4-02A 012001	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mm	szt.	21.000
32 KNR4-01A 020803	Przebicie otworów w stropie	szt.	6.000
33 KNR2-15W 010501	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rurociąg o średnicy nominalnej 15 mm	m	24.000
34 KNR2-15W 011501	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych - podejście o średnicy nominalnej 15 mm, o połączeniu sztywnym do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp	szt.	14.000
35 KNR2-15W 013001	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, zawór o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	6.000
36 KNR2-15W 013701	Baterie umywalkowe ściennie, o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	2.000
37 KNR2-15W 013709	Baterie natryskowe, z natryskiem przesuwnym, o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	2.000
38 KNR2-15W 013501	Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm	szt.	4.000

**Remont węzła sanitarnego "1" /parter/ w obiekcie SOSW
w Cudzynowicach**

SOSW - 01
2009-07-26

Strona 5/ 6

39 KNR2-15W 021801	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, o \varnothing 50 mm	szt.	2.000
40 KNR2-15W 020703	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o \varnothing 110 mm, o połączeniach wciskowych	m	7.000
41 KNR2-15W 020701	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o \varnothing 50 mm, o połączeniach wciskowych	m	12.000
42 KNR2-15W 021101	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o \varnothing 50 mm z PVC, o połączeniach wciskowych	szt.	4.000
43 KNR2-15W 021103	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek o \varnothing 110 mm z PVC, o połączeniach wciskowych	szt.	2.000
44 KNR2-15W 023002	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2.000
45 KNR2-15W 023005	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	2.000
46 KNR2-15W 023303	Ustępy z płuczkami ustępowymi typu "kompakt"	kpl.	2.000
47 KNR2-15W 023202	Brodziki natryskowe	kpl.	2.000
48 KNR2-15W 014301	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o pojemności 150 dm ³	kpl.	2.000

**Remont węzła sanitarnego "1" /parter/ w obiekcie SOSW
w Cudzynowicach**

SOSW - 01
2009-07-26

Strona 6/ 6

3. Instalacje elektryczne

49 KNR4-03A 112003	Demontaż puszek okrągłych z tworzyw sztucznych	szt.	12.000
50 KNR4-03A 112401	Demontaż podtynkowych łączników instalacyjnych	szt.	7.000
51 KNR4-03A 112201	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.	2.000
52 KNR4-03A 113301	Demontaż opraw	kpl.	7.000
53 KNR4-01A 033801	Wykucie bruzd poziomych	m	13.000
54 KNR4-01A 032801	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi	m	13.000
55 KNR5-08 020902	Przewód wtykowy o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układany w tynku	m	52.000
56 KNR5-08 030123	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	16.000
57 KNR5-08 030301	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego	szt.	16.000
58 KNR5-08 030906	Montaż do gotowego podłoża gniazda wtyczkowego , bryzgoszczelnego , przykręcane ,z podłączeniem	szt.	3.000
59 KNR5-08 030804	Montaż na gotowym podłożu łącznika i przycisku z tworzywa sztucznego , przykręcane , jednobiegunowego przycisku bryzgoszczelnego z podłączeniem	szt.	5.000
60 KNR5-08 050205	Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących, ilość mocowań 2 przykręcane	szt.	6.000
61 KNR5-08 050407	Montaż na gotowym podłożu opraw bryzgoodpornych strugoodpornych przykręcanych końcowych z podłączeniem	szt.	7.000
62 KNR5-08 031307 *3,000(R)	Montaż wentylatorów łazienkowych / analogia	szt.	5.000
63 KNR2-17 012701	Przewody wentylacyjne kołowe "spiro"	m2	1.225

Grzegorz WOJCIECHOWSKI
mgr inż. budownictwa lądowego
upr. bud. nr 157/89/JW Katowice)
nr ewid. izby - SLK/IO/4275/01 (ŚOIIB)