

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Branża kosztorysu:** Budowlana

**Inwestycja:** Częściowy remont specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego

**Adres:** Cudzynowice  
28-500 Kazimierza Wielka

**Kod CPV 1:** 45000000-7

**Nazwa wg CPV 1:** Roboty budowlane

**Inwestor:** Starostwo Powiatowe

**Adres:** Kościuszki 12  
28-500 Kazimierza Wielka

**Wykonawca:**

**Adres:**

**Sporządził:**

**Sprawdził:**

**Data opracowania** wrzesień 2010

**Inwestor** **Wykonawca**

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Malowanie</b>			
1.1	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów 431,6	m2 m2	431,600	431,600
1.2	KNR 4-01 1206-0400	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem. Malowanie lamperii 220	m2 m2	220,000	220,000
<b>2</b>		<b>Ułożenie wykładziny PCV</b>			
2.1	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek 384,8	m2 m2	384,800	384,800
2.2	KNR 2-02 1115-0100	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, pod wykładziny z tworzyw sztucznych. 384,8	m2 m2	384,800	384,800
2.3	KNNR 2 1206-0200 + kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe gat. I wielowarstwowej np "Gamrat-Rekord" grubości 2,0 mm na kleju Winilep z atestem dopuszczającym stosowanie wykładziny w pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych. 384,8	m2 m2	384,800	384,800
2.4	KNNR 2 1206-0700	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin rulonowych 384,8	m2 m2	384,800	384,800