

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
-1		<b>Ośrodek dla niepełnosprawnych</b>			
1.1		<b>Kuchnia</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych  0.25*2.10*1.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0329-05 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego 0.25*2.10*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>
3	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1	Demontaż umywalki  4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	KNR 4-02 d.1. 0132-01 1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR 4-02 d.1. 0114-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm  5	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNR 4-02 d.1. 0233-06 1	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-02 d.1. 0230-07 1	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku  5	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  4.50*1.0+2.40*2.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.740</b>
9	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  3.80*4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
10	KNR AT-12 d.1. 0103-03 1	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 - ścianki magazynku 1.45*2.60+2.0*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.970</b>
11	KNNR 2 d.1. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych rozsuwanych fabrycznie wykończonych - drzwi do magazynku  0.8*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
12	KNNR 2 d.1. 1103-01 1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych  0.9*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
13	KNNR 2 d.1. 1104-02 1	Montaż ościeżnic drewnianych - do jadalni  1.0*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
14	KNNR-W 3 d.1. 0311-03 1	Osadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjnych w murze z cegły  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.1. 02 1101-02 1	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na strópie 0.05*4.50*3.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.855	 0.855
				<b>RAZEM</b>	<b>0.855</b>
16	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 4.50*3.80+1.50*2*4.50+1.50*2*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.000	 42.000
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
17	KNNR 3 d.1. 0605-04 1	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 4.50*3.80+1.50*2*4.50*1.50*2*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 171.000	 171.000
				<b>RAZEM</b>	<b>171.000</b>
18	KNNR-W 3 d.1. 1003-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłóży gipsowych 2.00*2*2.60+1.45*2*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.940	 17.940
				<b>RAZEM</b>	<b>17.940</b>
19	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.50*3.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.200	 34.200
				<b>RAZEM</b>	<b>34.200</b>
20	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.50*2*4.50+1.50*3.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.900	 24.900
				<b>RAZEM</b>	<b>24.900</b>
21	KNR 5-08 d.1. 0209-02 1	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłóże nie-betonowe) układany w tynku 15.0	m m	 15.000	 15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
22	KNR 5-08 d.1. 0302-01 1	Montaż na gotowym podłóży puszek bakelitowych o śr. do 60mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 5-08 d.1. 0302-02 1	Montaż na gotowym podłóży puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 5-08 d.1. 0308-01 1	Montaż na gotowym podłóży łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 5-08 d.1. 0309-02 1	Montaż do gotowego podłóży gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR-W 2- d.1. 15 0106-01 1	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8.5	m m	 8.500	 8.500
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
27	KNR-W 2- d.1. 15 0218-01 1	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR-W 2- d.1. 15 0208-01 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.5	m m	 3.500	 3.500
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 2- d.1. 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR AT-23 d.1. 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
1		4.50*3.80	m <sup>2</sup>	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
31	KNR-W 4- d.1. 02 0236-01	Prze czyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
1		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR-W 4- d.1. 02 0237-02	Prze czyszczenie wpustu piwnicznego lub podłogowego	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 5-08 d.1. 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 2x40W - zawieszanych	szt.		
1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Jadalnia</b>			
34	KNR 4-04 d.1. 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
2		21.0	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
35	KNR-W 2- d.1. 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
2		21.0	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
36	KNR 2-02 d.1. 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
2		21.0	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
37	KNR 4-01 d.1. 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
2		21.0+5.60*2.60*2+3.80*2.60*2	m <sup>2</sup>	69.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
38	KNR 4-01 d.1. 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
2		21.0+5.60*2.60*2+3.80*2.60*2	m <sup>2</sup>	69.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
39	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		21.0	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
40	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		48.88	m <sup>2</sup>	48.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.880</b>
41	KNR 3 d.1. 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
2		69.88	m <sup>2</sup>	69.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.880</b>
42	KNR AT-23 d.1. 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
2		21.0	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Szatnia</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	NNRNKB d.1. 202 2023- 3 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 (2.50+2.0)*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
44	KNR 4-01 d.1. 0329-05 3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*2.10*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>
45	KNR 4-01 d.1. 0708-02 3	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 2.10*2+1.0	m m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
46	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14.0*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.400</b>
47	KNR 4-01 d.1. 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 36.40+15.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.400</b>
48	KNNR 3 d.1. 0605-04 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 51.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.400</b>
49	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 51.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.400</b>
50	KNR 4-01 d.1. 0322-02 3	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR 4-01 d.1. 0426-02 3	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-analogia -rozebranie szaf drewnianych 2.0*2.60*2+0.60*2.60*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
<b>1.4</b>		<b>Pracownia plastyczna</b>			
52	KNR 4-01 d.1. 0329-05 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*2.10*1.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
53	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 18.10*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.060</b>
54	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18.20*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.320</b>
55	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 47.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.320</b>
56	KNNR 3 d.1. 0605-04 4	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 47.32+20.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.1. 0322-02 4	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
58	KNR 4-01 d.1. 0426-02 4	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-analogia -rozebranie szaf drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.60*2+0.60*2.60*4	m <sup>2</sup>	16.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
59	KNR 4-01 d.1. 0708-02 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2.10*2+1.0	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
<b>1.5</b>		<b>Magazynek pracowni plastycznej</b>			
60	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi płyt GK z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		9.0*2.60	m <sup>2</sup>	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
61	KNR 4-01 d.1. 0322-02 5	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
62	KNNR 3 d.1. 0605-04 5	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		9.0*2.60	m <sup>2</sup>	23.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.400</b>
63	KNR 5-08 d.1. 0302-02 5	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
64	KNR 5-08 d.1. 0302-01 5	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
65	KNR 5-08 d.1. 0308-01 5	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNR 5-08 d.1. 0309-02 5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNR 5-08 d.1. 0209-02 5	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		10.0	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
68	KNR 5-08 d.1. 0512-01 5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 2x40W - zawieszanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Pracownia komputerowa</b>			
69	KNR 5-08 d.1. 0309-02 6	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
70	KNR 5-08 d.1. 0214-01 6	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m		
		10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 4-04 d.1. 0504-06 6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		20.85	m <sup>2</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
72	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		20.85	m <sup>2</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
73	KNR 4-01 d.1. 0708-02 6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		2.10*2+1.0	m	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
74	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		20.85*2	m <sup>2</sup>	41.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.700</b>
75	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		18.40*2.60	m <sup>2</sup>	47.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.840</b>
76	KNR 4-01 d.1. 1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		18.40*2.60	m <sup>2</sup>	47.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.840</b>
77	KNNR 3 d.1. 0605-04 6	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		18.40*2.60+20.85	m <sup>2</sup>	68.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.690</b>
78	KNR 4-01 d.1. 0322-02 6	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
79	KNR AT-23 d.1. 0206-03 6	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		20.85	m <sup>2</sup>	20.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.850</b>
80	KNR 4-01 d.1. 0426-02 6	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-analogia -rozebranie szaf drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.60*2+0.60*2.60*4	m <sup>2</sup>	16.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
1.7		<b>Świetlica</b>			
81	KNR 4-01 d.1. 0426-02 7	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-analogia -rozebranie szaf drewnianych	m <sup>2</sup>		
		2.0*2.60*2+0.60*2.60*4	m <sup>2</sup>	16.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
82	KNR 4-01 d.1. 0329-05 7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.25*2.10*2.0	m <sup>3</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
83	KNR 4-01 d.1. 0708-02 7	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2.10*2+1.0)*2+2.10*2+2.0	m	16.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.600</b>
84	KNR 4-01 d.1. 1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		32.30*2.60	m <sup>2</sup>	83.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.980</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 32.30*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.980	 83.980
				<b>RAZEM</b>	<b>83.980</b>
86	KNNR 3 d.1. 0605-04 7	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 32.30*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.980	 83.980
				<b>RAZEM</b>	<b>83.980</b>
87	KNR 4-01 d.1. 0346-04 7	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd gniazd	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
88	KNR-W 4- d.1. 01 0318-05 7	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek H-200-250B mm 2.5	m m	 2.500	 2.500
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
89	KNR 4-01 d.1. 0322-02 7	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.8</b>		<b>Rehabilitacja</b>			
90	KNR 4-04 d.1. 0504-06 8	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.600	 20.600
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
91	KNR 4-01 d.1. 0426-02 8	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk-analogia -rozebranie szaf drewnianych 2.0*2.60*2+0.60*2.60*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.640	 16.640
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
92	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.600	 20.600
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
93	KNR 4-01 d.1. 1202-09 8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 18.20*2.60+20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.920	 67.920
				<b>RAZEM</b>	<b>67.920</b>
94	NNRNKB d.1. 202 1134- 8 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.200	 41.200
				<b>RAZEM</b>	<b>41.200</b>
95	NNRNKB d.1. 202 1134- 8 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 18.20*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.320	 47.320
				<b>RAZEM</b>	<b>47.320</b>
96	KNNR 3 d.1. 0605-04 8	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 18.20*2.60+20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.920	 67.920
				<b>RAZEM</b>	<b>67.920</b>
97	KNR 4-01 d.1. 0322-02 8	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
98	KNNR 2 d.1. 1206-02 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 20.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.600	 20.600
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.9</b>		<b>Administracja</b>			
99	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- analogia -rozebranie szaf drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0426-02				
9		2.0*2.60*2+0.60*2.60*4	m <sup>2</sup>	16.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.640</b>
100	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09				
9		18.20*2.60+20.60	m <sup>2</sup>	67.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.920</b>
101	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-				
9	02	18.20*2.60	m <sup>2</sup>	47.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.320</b>
102	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
9		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emul- syjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0605-04				
9		18.20*2.60+20.60	m <sup>2</sup>	67.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.920</b>
<b>1.10</b>		<b>Komunikacja</b>			
104	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-05				
10		0.25*2.10*1.80	m <sup>3</sup>	0.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.945</b>
105	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0931-09				
10		1.50*2.10	m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
106	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0504-01				
10		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
107	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1104-01				
10		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
108	KNR 4-01	Wykucie z muru okna PCV o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
10		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
109	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
10		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1024-06				
10		1.0*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
111	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
d.1.	1024-08				
10		1.70*2.10	m <sup>2</sup>	3.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.570</b>
112	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ- tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0206-03				
10		7.20	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	KNR 4-01 d.1. 0708-02 10	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm  2.10*2+1.0+((2.10*2*1.8)*2)	m m	 20.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.320</b>
114	KNR 4-01 d.1. 0346-04 10	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych  2	gniazd gniazd	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
115	KNR-W 4- d.1. 01 0318-05 10	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek IPE-200-250B mm  2.3*2	m m	 4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
116	NNRNKB d.1. 202 2023- 10 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 1.80*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
117	KNR AT-02 d.1. 2058-01 10	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach  1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	KNR 4-01 d.1. 0335-01 10	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla przewodów kabelkowych  35	m m	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
119	KNR 5-08 d.1. 0504-01 10	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych  5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
120	KNR 5-08 d.1. 0209-02 10	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku  35.0	m m	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
121	KNR 5-08 d.1. 0308-01 10	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR 5-08 d.1. 0302-01 10	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
123	KNR-W 5- d.1. 08 0901-01 10	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar  2	pomiar pomiar	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
124	KNR 5-08 d.1. 0811-02 10	Przedzwonienie przewodów  5	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
125	KNR 4-01 d.1. 1202-09 10	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  33.70*2.60*2+1.70*2*2.60+57.30+4.0*2*2.60+1.80*2.60*2+7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 278.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.740</b>
126	NNRNKB d.1. 202 1134- 10 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  7.20*2+57.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 129.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	NNRNKB d.1. 202 1134- 10 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  149.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  149.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.740</b>
128	KNNR 3 d.1. 0605-04 10	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni  278.74	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  278.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>278.740</b>
1.11		<b>Magazynek przy wejściu</b>			
129	KNR 4-01 d.1. 1202-08 11	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>  4.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
130	KNR 4-01 d.1. 0303-02 11	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  1.20*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
131	KNR 4-01 d.1. 0711-01 11	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1.20*0.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
132	KNR 4-01 d.1. 0354-03 11	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
133	KNR 4-01 d.1. 1204-08 11	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  1.80*2*2.60+2.30*2*2.60+4.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.320</b>
134	KNNR 3 d.1. 0605-04 11	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni  25.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.320</b>
135	KNR 5-08 d.1. 0209-02 11	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku  5	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
136	KNR 5-08 d.1. 0302-01 11	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
137	KNR 5-08 d.1. 0308-01 11	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
138	KNR 5-08 d.1. 0504-01 11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych  5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
139	KNR 5-08 d.1. 0309-02 11	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140	KNR 4-04 d.1. 0504-01 11	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych  4.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 11	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
142	NNRNKB d.1. 202 1134- 11 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
143	NNRNKB d.1. 202 1134- 11 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.8*2*2.60+2.30*2.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.320</b>
144	KNR AT-23 d.1. 0206-03 11	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
145	KNR 4-01 d.1. 0322-02 11	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.12</b>		<b>Sanitariat dla niepełnosprawnych</b>			
146	KNR 4-01 d.1. 0348-03 12	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.15*3*2.0+2.55*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
147	KNR 4-01 d.1. 0354-04 12	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
148	KNR 4-01 d.1. 0303-02 12	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.10*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
149	KNR 4-04 d.1. 0504-01 12	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 11.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
150	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 12	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 11.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
151	KNR 4-01 d.1. 0711-01 12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2.10*0.8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
152	KNR AT-22 d.1. 0204-02 12	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 14.90*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.800</b>
153	KNR 4-01 d.1. 1202-08 12	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 14.90*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.940</b>
154	KNR 3 d.1. 0702-04 12	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155	NNRNKB d.1. 202 1134- 12 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  14.90*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.940</b>
156	KNR AT-23 d.1. 0206-03 12	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 11.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
157	KNR 2-15 d.1. 0221-02 12	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
158	KNR 2-15 d.1. 0224-03 12	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
159	KNR 2-15 d.1. 0223-02 12	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną i siodełkiem dla osoby niepełnosprawnej  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
160	KNR 2-15 d.1. 0205-04 12	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową  1.5	m  m	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
161	KNR 2-15 d.1. 0205-02 12	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową  1.5	m  m	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
162	KNR 4-01 d.1. 0322-02 12	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
163	KNR 4-01 d.1. 0322-01 12	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - pochwyt dla niepełnosprawnych  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
164	KNR-W 2- d.1. 15 0137-04 12	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
165	KNR-W 2- d.1. 15 0137-09 12	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
166	KNR 3 d.1. 0605-04 12	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni  8.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.940</b>
167	KNR 4-01 d.1. 0329-05 12	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otworów drzwiowych 0.25*2.10*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>
<b>1.13</b>		<b>Sanitariat personelu</b>			
168	KNR 4-04 d.1. 0504-01 13	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych  3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169	NNRNKB d.1. 202 2023- 13 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 1.70*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.420</b>
170	KNR AT-02 d.1. 2058-01 13	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
171	KNR 4-01 d.1. 0322-02 13	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
172	KNR AT-22 d.1. 0204-02 13	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 10.95*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.900</b>
173	KNR AT-23 d.1. 0206-03 13	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
174	KNR 2-15 d.1. 0221-02 13	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
175	KNR 2-15 d.1. 0224-03 13	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
176	KNR 2-15 d.1. 0205-02 13	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.5	m m	 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
177	KNR 2-15 d.1. 0205-04 13	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.5	m m	 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
178	KNR 2-15 d.1. 0115-01 13	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
179	KNR 3 d.1. 0605-04 13	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 10.95*0.6+3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.070</b>
180	NNRNKB d.1. 202 1134- 13 02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 10.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.070</b>
181	KNR 4-01 d.1. 0329-05 13	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otworów drzwiowych 0.25*2.10*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>
<b>1.14</b>		<b>Sanitariat</b>			
182	KNR 4-01 d.1. 0329-05 14	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otworów drzwiowych 0.25*2.10*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183	KNR 4-04 d.1. 0504-01 14	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych  2.50+2.90+1.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
184	NNRNKB d.1. 202 2023- 14 03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 (1.20+1.55)*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>
185	KNR AT-02 d.1. 2058-01 14	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych z płyt gipsowych w gotowych otworach  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
186	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 14	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  7.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
187	KNR AT-22 d.1. 0204-02 14	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowsarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm  18.90*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.800</b>
188	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 14	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  7.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
189	KNR AT-23 d.1. 0206-03 14	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowsarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 7.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
190	NNRNKB d.1. 202 1134- 14 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  18.90*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.340</b>
191	KNNR 3 d.1. 0605-04 14	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni  11.34+7.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.440</b>
192	KNR AT-23 d.1. 0206-03 14	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowsarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 7.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.100</b>
193	KNR 2-15 d.1. 0115-01 14	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
194	KNR 2-15 d.1. 0221-02 14	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
195	KNR 2-15 d.1. 0224-03 14	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'  2	kpl.  kpl.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
196	KNR 4-01 d.1. 0322-02 14	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
197	KNR 2-15 d.1. 0205-04 14	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
198	KNR 2-15 d.1. 0205-02 14	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6.5	m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
199	KNR 5-08 d.1. 0209-02 14	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betono- we) układany w tynku	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
200	KNR 5-08 d.1. 0308-01 14	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą- czeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
201	KNR 5-08 d.1. 0302-01 14	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
202	KNR 5-08 d.1. 0504-01 14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża- rowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
203	KNR 5-08 d.1. 0302-02 14	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
204	KNR 2-15 d.1. 0304-01 14	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
205	KNR 2-15 d.1. 0310-03 14	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
206	KNR 2-15 d.1. 0312-01 14	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 7500-9000 kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
207	KNR 2-15 d.1. 0305-02 14	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		65	m	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
208	KNR 2-15 d.1. 0422-02 14	Rury przytączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, alumiowych, płytowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
209	KNR 2-15 d.1. 0419-01 14	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-2 o dług. 660 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
210	KNR 2-15 d.1. 0402-02 14	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15- 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.15		<b>Gabinet pielęgniarSKI</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
211	KNR 4-04 d.1. 0504-06 15	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		12.80	m <sup>2</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
212	KNR-W 2- d.1. 02 1104-01 15	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		12.80	m <sup>2</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
213	KNR 4-01 d.1. 0329-05 15	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych-poszerzenie otworów drzwiowych 0.25*2.10*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.079	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.079</b>
214	KNR 4-01 d.1. 1202-08 15	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		14.30*2.60+12.80	m <sup>2</sup>	49.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.980</b>
215	NNRNKB d.1. 202 1134- 15 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		49.98	m <sup>2</sup>	49.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.980</b>
216	KNR AT-22 d.1. 0204-02 15	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m <sup>2</sup>		
		4.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
217	KNNR 3 d.1. 0605-04 15	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		33.18+12.80	m <sup>2</sup>	45.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.980</b>
218	KNNR 2 d.1. 1206-02 15	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		12.80	m <sup>2</sup>	12.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.800</b>
219	KNR 2-15 d.1. 0115-01 15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
220	KNR 2-15 d.1. 0205-02 15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3.0	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
221	KNR 4-01 d.1. 0322-02 15	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
222	KNR 2-15 d.1. 0221-02 15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.16</b>		<b>Roboty zewnętrzne - schody i podjazdy dla osób niepełnosprawnych</b>			
223	KNR 2-01 d.1. 0310-02 16	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		(2.5+(1.7*2))*1.0*0.4	m <sup>3</sup>	2.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.360</b>
224	KNR 2-02 d.1. 0202-01 16	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>		
		(2.5+(1.7*2))*1.0*0.4	m <sup>3</sup>	2.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.360</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
225	KNR-W 2- d.1. 02 0101-06 16	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej  (2.5+(1.7*2))*0.9*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.328</b>
226	KNNR 2 d.1. 0101-08 16	Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie  2.50*1.70+2.50*4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
227	KNNR 2 d.1. 0107-09 16	Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym  (2.50*1.70+2.50*4.50)*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.325</b>
228	KNNR 2 d.1. 1301-01 16	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe  12.0+22.50	m  m	  34.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.500</b>
229	KNR AT-23 d.1. 0301-05 16	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x35 cm 5*1.50	m  m	  7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
230	KNR AT-23 d.1. 0303-04 16	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm 6*1.50	m  m	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
231	KNR AT-23 d.1. 0310-05 16	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie epoksydowej o grubości 3 mm z przycinaniem  3.0	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
232	KNR 2-31 d.1. 0107-01 16	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 1.20*5.0*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
233	KNR 2-31 d.1. 0407-05 16	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  5.0	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
234	NNRNKB d.1. 231 0511- 16 03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup>  5.0*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2</b>		<b>Poradnia pedagogiczno-psychologiczna</b>			
235	KNR 4-04 d.2 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 14.20*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.920</b>
236	KNR 4-04 d.2 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 11.20*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.120</b>
237	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
238	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.10*0.9*2+1.20*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
239	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.10*0.25*0.9*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.945	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.945</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
240	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 21.35+15.35+14.95+17.51+6.30+21.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.160	 97.160
				<b>RAZEM</b>	<b>97.160</b>
241	KNR-W 2- d.2 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 97.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.160	 97.160
				<b>RAZEM</b>	<b>97.160</b>
242	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 12.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
243	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
244	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 91.22+97.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 188.380	 188.380
				<b>RAZEM</b>	<b>188.380</b>
245	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 188.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 188.380	 188.380
				<b>RAZEM</b>	<b>188.380</b>
246	KNNR 3 d.2 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 188.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 188.380	 188.380
				<b>RAZEM</b>	<b>188.380</b>
247	KNNR 2 d.2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej 97.16-6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.860	 90.860
				<b>RAZEM</b>	<b>90.860</b>
248	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	 6.300
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
249	KNR AT-22 d.2 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 9.90*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.800	 19.800
				<b>RAZEM</b>	<b>19.800</b>
250	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.0	m m	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
251	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3.0	m m	 3.000	 3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
252	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
253	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
254	KNR-W 2- d.2 15 0137-04	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
255	KNR 4-01 d.2 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - pochwyt dla niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
256	KNR 4-03 d.2 0606-05	Wymiana opraw świetłowodowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
257	KNR 4-03 d.2 0501-01	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na betonie 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
258	KNR 4-03 d.2 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
259	KNR 2-15 d.2 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15-20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku 6	m m	 6.000	 6.000
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
260	KNR 2-15 d.2 0419-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-2 o dług. 660 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
261	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych 280	m m	 280.000	 280.000
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
<b>3</b>		<b>Holl - biuro podawcze</b>			
262	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych 35.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.100	 35.100
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
263	KNR-W 2- d.3 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 35.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.100	 35.100
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
264	KNR AT-23 d.3 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 35.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.100	 35.100
				<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
265	KNR 4-04 d.3 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm 3.45*0.45*0.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.397	 1.397
				<b>RAZEM</b>	<b>1.397</b>
266	KNR 4-04 d.3 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 28.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.000	 28.000
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
267	KNR 4-04 d.3 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8 28.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.000	 28.000
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
268	KSNR 2 d.3 1002-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych z szybą o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończonych 2.0*0.8*18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.800	 28.800
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>