

**Kazimierza Wielka: Rozwój i doposażenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Adaptacja pomieszczeń PŚDS na potrzeby świetlicy i archiwum, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu manewrowego placów i chodników.**

**Numer ogłoszenia: 462706 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 406268 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Cudzynowice 175 A, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie, tel. 512 351 783, faks 41 35 02 313.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Rozwój i doposażenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Adaptacja pomieszczeń PŚDS na potrzeby świetlicy i archiwum, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu manewrowego placów i chodników..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Rozwój i doposażenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy. Adaptacja pomieszczeń PŚDS na potrzeby świetlicy i archiwum, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz utwardzenie placu manewrowego placów i chodników. 1. Wyklucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m<sup>2</sup> - ościeżnice drzwiowe - 4.800 m<sup>2</sup> 2. Wyklucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m<sup>2</sup> - ościeżnice okienne- 6.000 szt. 3. Zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego ( zamurowanie okienek z pomieszczenia kuchni) -2.160 m<sup>3</sup> 4. Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo - wapiennej od ościeży lub powierzchni ścian ( zmniejszenie otworu drzwiowego) 0.410 m<sup>2</sup> 5. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków ( do 2 m<sup>2</sup> w 1miejscu) - 15.732 m<sup>2</sup> 6. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m<sup>2</sup> - 305.100 m<sup>2</sup> 7. Przyklejenie siatki z włókna szklanego na widocznych zarysowaniach ścian i sufitów - 25.560 m<sup>2</sup> 8. Gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT- ściany i sufit - 305.100 m<sup>2</sup> 9. Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - 178.560 m<sup>2</sup> 10. Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na

stropach na podłożu z tynku - 126.540 m<sup>2</sup> 11. Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - ściany i sufit (sufit biały, ściany kolor półpełny) 221.400 m<sup>2</sup> 12. Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia na wysokości 1,5m - 83.700 m<sup>2</sup> 13. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - 5.580 m<sup>2</sup> 14. Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o średnicy do 50 mm - 37.800 m<sup>2</sup> 15. Wymiana wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego - 3.000 szt. 16. Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych 6.000 szt. 17. Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm - 5.000 szt. 18. Demontaż na czas robót oraz ponowny montaż opraw oświetleniowych rastowych - 14.000 kpl. 19. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe wraz z ościeżnicą z kształtowników z wysokoudarowego PCW, kolor brąz, wraz z obróbką osadzenia - 2.665 m<sup>2</sup> 20. Montaż ościeżnic stalowych 90 cm dla drzwi wewnętrznych - 1.000 szt. 21. Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - 1.800 m<sup>2</sup> 22. Montaż w oknach nawiewników higrosterowalnych EHA 755 o wydajności 50m<sup>3</sup>/h - 5.000 szt. 23. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie otworu drzwiowego - 0.500 m<sup>3</sup> 24. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków ( do 2 m<sup>2</sup> w 1 miejscu - 4.000 m<sup>2</sup> 25. Izolacja z folii polietylenowej gr. 0.2 mm pozioma podsadzkowa - 53.651 m<sup>2</sup> 26. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - -49.704 m<sup>2</sup> 27. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm (do grubości 4 cm) - 49.704 m<sup>2</sup> 28. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - 49.704 m<sup>2</sup> 29. Wykonanie powłoki na betonie z emalii epoksydowych np. Betonmal - 49.704 m<sup>2</sup> 30. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 113.152 m<sup>2</sup> 31. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -63.448 32. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 49.704 m<sup>2</sup> 33. Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - 0.960 m<sup>2</sup> 34. Montaż drzwi stalowych fabrycznie wykończonych pełnych przeciwpożarowych o odporności ogniowej 30 minut - drzwi do archiwum - 2.000 m<sup>2</sup> 35. Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - 56.100 m 36. Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm<sup>2</sup> układanych w tynku - 56.100 m 37. Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - 56.100 m 38. Wymiana opraw świetlówkowych rastowym 4x18 W - 4.000szt. 39. Wymiana wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego - 1.000 szt. 40. Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podtynkowych - 2.000 szt. 41. Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm - 4.000 szt. 42. Montaż w oknach nawiewników higrosterowalnych EHA 755 o wydajności 50m<sup>3</sup>/h - 3.000 szt. 43. Obsadzenie kratki wentylacyjnych PCV - 1.000 szt. 44. Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - 3.160 m<sup>3</sup> 45. Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu - 3.476 m<sup>3</sup> 46. montaż konstrukcji stalowej pojazdu słupki stalowe 80x80x4 - 0.062 t belka stalowa nosna 80x180x4 - 0.490 t belka stalowa 80x80x4 - 0.092 t słupki stalowe 40x40x4 - 0.077 t balustrada stalowa z rur fi 40x3,2 - 0.173 t 47. Zakup i dostawa konstrukcji stalowej podjazdu - 0.894 t 48. Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) słupki stalowe - 2.074 m<sup>2</sup> belka stalowa nosna - 16.084 m<sup>2</sup> belka stalowa - 3.072 m<sup>2</sup> słupki stalowe 2.736 m<sup>2</sup> balustrada stalowa - 4.099 m<sup>2</sup> 49. Odłuszczenie konstrukcji stalowej pojazdu słupki stalowe - 2.074 m<sup>2</sup> belka stalowa nosna - 16.084 m<sup>2</sup> belka stalowa - 3.072 m<sup>2</sup> słupki stalowe 2.736 m<sup>2</sup> balustrada stalowa - 4.099 m<sup>2</sup> 50. Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowej - 28.065 m<sup>2</sup> 51. malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowej - 28.065 m<sup>2</sup> 52. Zakup i montaż krat

pomostowych stalowych ocynkowanych gr.3 cm - 19.163 m<sup>2</sup> 53. Wykonanie opaski betonowej grub. 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku -3.000 m<sup>2</sup> 54. Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - 75.200 m<sup>2</sup> 55. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - 164.900 56. Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 164.900 m<sup>2</sup> 57. Załadunek urobku na samochód i odwiezienie na odl. 1 km z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowład. - 32.980 m<sup>3</sup> 58. Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm - 164.900 59. Podbudowy z kruszyw łamanych gr.10 cm - 164.900 m<sup>2</sup> 60. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV - 34.400 m 61. Ława pod krawężniki betonowa zwykła - 0.688 m<sup>3</sup> 62. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 34.400 m 63. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 65.200 m 64. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 164.900 m<sup>2</sup>.45.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.22.32.00-7, 45.32.40.00-4, 45.43.00.00-7, 45.44.21.00-8, 45.42.00.00-7, 45.23.32.00-1.

### SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 05.11.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 4.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Firma Budowlano-Handlowo-Usługowa Expertiv Rafał Rakoczy, ul. Królewska 60 lok.54, 32-100 Proszowice, kraj/woj. małopolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 59350,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 58642,10
- **Oferta z najniższą ceną:** 58642,10 / **Oferta z najwyższą ceną:** 72448,27
- **Waluta:** PLN.