

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 1 / 9

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku Starostwa Powiatowego
w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 29

1. Rozbiórki i demontaże

1 KNR4-04 040405	analogia / rozebranie szaf . $6 \cdot (0,6 \cdot 2,5 \cdot 5 + 0,6 \cdot 2,4 \cdot 4 + 2,5 \cdot 2,4 \cdot 2)$;	m2	151.560
2 KNR4-04 050406 *3,000(R)	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonach / wykładzina z pom. 06 do ponownego montażu w miejscach po zdementowanych szafach . $21,26 - 0,6 \cdot 2,4 \cdot 5 + 48,07$;	m2	62.130
3 KNR4-04 050401	Rozebranie podłoża . $21,26 + 5 \cdot (0,6 \cdot 2,4) \cdot 1,2 + 48,07$;	m2	77.970
4 KNR4-01A 035305	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 . $1,45 \cdot 2,0 + 1,35 \cdot 2,0$;	m2	5.600
5 KNR4-01A 035307	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 . 20 ;	szt.	20.000
6 KNR4-01A 035313	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek / tablica TE . 1 ;	szt.	1.000
7 KNR4-01A 035313	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych . 18 ;	szt.	18.000
8 KNR4-01A 035303	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 . 3 ;	szt.	3.000
9 KNR4-01A 034103	analogia / poszerzenie otworów drzwiowych . $11,2 \cdot 2,1 \cdot 2$;	m	47.040
10 KNR4-01A 033102	Wykucie otworów w ścianach z cegieł (na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej) dla otworów drzwiowych i okiennych, o grub. ścian 0.5 cegły . $0,45 \cdot 2,1$;	m2	0.945
11 KNR4-01A 033103	Wykucie otworów w ścianach z cegieł (na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej) dla otworów drzwiowych i okiennych, o grub. ścian ponad 0.5 cegły . $0,49 \cdot 0,29 \cdot 2,1 + 1,0 \cdot 0,3 \cdot 2,1 + 2 \cdot 1,0 \cdot 0,3 \cdot 2,1$;	m3	2.188
12 KNR4-01A 033802	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o głęb. i szer. 0.25 x 1 cegły / do nadproży	m	45.000

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 2/ 9

	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o głęb. i szer. 0.25 x 1 cegły / do nadproży	m	45.000
	.2*(1,3*15+1,5*2);		
13 KNR4-01A 033402	Wykucie strzępi / scinaka w korytarzu	m	6.700
	.2,5*2+1,7;		
14 KNR4-04 050403	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	34.960
	.4,87+11,24+2,35+16,5;		
15 KNR4-04 050401	analogia / rozebranie podłoża	m2	40.204
	.34,96*1,15;		
16 KNR4-01A 081905	analogia / rozebranie izolacji posadzkowej	m2	40.204
	.34,96*1,15;		
17 KNKRB3 060101	analogia / odbicie płytek glazurowanych na ścianach	m2	116.510
	.2,0*(4,4*2+3,75*2+2,55*2+0,9*2+6,38+9,62+15,12+1,0*4+3,75*2+1,44*2)+1,1*2,1-0,8*2*13-0,6*2*2; ;		
18 KNR4-01A 070102	Odbicie tynków / pom. sanitarne	m2	75.539
	.(3,75*4+5,78*2+3,81*2+1,32*2)*2,5-0,9*2*3-1,57*2,3-3,75*2;		
19 KNR4-01A 034802	analogia / Rozebranie ścianek działowych	m3	5.861
	.(3,75*2,1+0,9*2,1+2,55*2,1+3,75*2,5+1,15*2,5+2,17*2,5+3,75*2,1+1,0*2*2,1+1,44*2,1-0,8*2*6 .-0,6*2+0,99*2)*0,15;		
20 KNR4-01A 033801	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o głęb. i szer. 0.25 x 0.5 cegły	m	256.500
	.32*2+(5+4,9+4,20)*6+8,4*2+5,80*2+(5,75*2+3,75*4)*3;		
21 KNR4-01A 034101	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o głęb. i szer. 0.25 x 0.5 cegły	m	80.000
	.4*2*10;		
22 KNR4-01A 033508	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o grub. ścian 0.5 cegły / do kominów wentylacyjnych	szt.	2.000
	.2;		
23 KNR4-04 110102	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, transport gruzu samochodem ciężarowym na odległość 1 km / WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ	m3	26.958
	.77,97*0,05+47,04*0,14*0,1+0,945*0,15+2,188+45*0,1*0,3+6,7*0,2*0,05+34,96*0,03+40,204*0,05+ .116,51*0,03+75,539*0,04+5,861+ .151,56*0,02+ .62,13*0,003;		
24 KNR4-04 110105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km, transport samochodem ciężarowym	m3	26.958

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 3/ 9

	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km, transport samochodem ciężarowym	m3	26.958
--	--	----	--------

*10,000(RMS)

.26,958;

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 4/ 9

2. Zamurowania i ściany nowe

25 KNR2-02W 013205	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	25.200
	.1,2*14+1,5*4+2,4*1;		
26 KNR2-02W 012907	analogia / Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych	m2	14.520
	.0,3*(1,4*13*2+1,7*4+2,6*2);		
27 KNR4-01A 032806	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych "na pełno"	szt.	2.000
	.2;		
28 KNR0-14 201001	Ścianki działowe: GR jednowarstwowe 50-101 z płyt gipsowo-kartonowych, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym / płyta GKB	m2	15.794
	.0,9*2,0+3,61*2,0+5,84*1,16;		
29 KNR0-14 201001	Ścianki działowe: GR jednowarstwowe 50-101 z płyt gipsowo-kartonowych, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym / płyta GKBI	m2	27.598
	.1,05*2,2*2+2,5*(2,38+0,245+1,5+1,225+2,075+1,57+0,64+2,59)-0,9*2,05*3-1,0*2,05;		
30 KNR2-02W 121505	analogia / staż instalacyjny umuwalki w ścianie GKBI	szt.	1.000
	.1;		
31 KNR2-02W 013305	analogia / oblicowanie pomniejszanych otworów drzwiowych	szt.	4.000
	.4;		
32 KNR4-01A 030401	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami, bloczkami z betonu komórkowego lub pustakami "Alfa" w ścianach na na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	0.453
	.(0,3*2,1+0,6*0,9+1,7*2,5-1,2*2)*0,15;		
33 KNR2-02W 211904	analogia / blat roboczy w pom. 01 z blatu meblowego	m	5.840
	.5,84;		
34 KNR2-02W 121501	analogia / kratki wentylacyjne	szt.	16.000
	.16;		
35 KNR0-19 102410	analogia / ścianka higieniczna do kabin ustępowych z drzwiami Dss	m2	7.020
	.1,95*(1,4+1,15+1,05);		

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 5/ 9

3. Tynki i okładziny

36 KNR4-01A 071101	Uzupełnienie tynków wew. zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, powierzchnie otynkowane w jednym miejscu do 1 m ²	m ² 101.460
$.0,5*2,1*2+1,7*2,5*2-1,2*2*2+0,6*0,9*2+0,3*2,1*2+$ $.14,52+$ $.(3,75*4+5,78*2+3,81*2+1,32*2-1,57*2)*2,5-0,9*2*3;$		
37 KNR4-01A 032801	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł o szer. w ceglach 0.5	m 256.500
$.256,50;$		
38 KNR4-01A 032701	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł o przekroju w ceglach 0.25 x 0.25	m 80.000
$.80;$		
39 KNR4-01A 070501	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat. III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy, uprze	m 336.500
$.256,50+80,0;$		
40 KNR0-12A 082901	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ² 143.438
$.143,438;$		
41 KNR0-12A 082907	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - układanie na klej metodą kombinowaną	m ² 143.438
$.2,5*(3,75*8+5,78*2+3,81*4+0,245*2+2,0*2+1,15*2+0,64*2+0,13*4)+1,05*2,2*2-$ $.0,9*2,05*6-1,0*2,05*5-$ $.0,85*1,65*2-1,45*1,65*2-0,85*0,85+$ $.0,2*(1,65*10+0,85*3+1,45*2)+0,13*(2,2+2,3);$		
42 KNR0-23 261308	analogia / listwy ochronne narożników	m 43.650
$.2,5*9+1,05*2+0,85*3+1,65*10;$		

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 6/ 9

4. Podłóża i posadzki

43 KNR4-01 080904	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15 x 15 cm .0,15*1,0*14+0,31*1,0+0,31*1,35;	m2	2.829
44 KNR4-01A 081003	analogia Uzupełnienie / wyrównanie cokoliczków .0,15*2*21;	m	6.300
45 KNR2-02W 110401	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro .5,78*3,75+3,81*3,75+0,13*(2,2+2,3)-1,32*0,27+ .48,07+21,26+0,6*2,4*5*1,2;	m2	114.161
46 KNR2-02W 060601	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa .36,191;	m2	36.191
47 KNR2-02W 060601	analogia / izolacja z folii w płynie .36,191*1,2;	m2	43.429
48 KNR2-02W 060803	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 3cm .114,161;	m2	114.161
49 KNNR2 120701	analogia / samopoziomujący podkład podłogowy grub. 25.0 mm .114,161;	m2	114.161
50 KNNR2 120705 *2,500(RMS)	Samopoziomujący podkład podłogowy - dopłata za każde następne 10 mm grub. jastrychu .114,161;	m2	114.161
51 KNNR2 120801	analogia / samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm .114,161;	m2	114.161
52 KNNR2 120802	analogia / samopoziomująca wylewka dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecz nie więcej jak do 10 mm grubości .114,161;	m2	114.161
53 KNR0-12A 111801	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża .35,84;	m2	35.840
54 KNR0-12A 111807	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm - układane metodą kombinowaną na klej .9,14+9,94+2,30+14,46;	m2	35.840

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 7 / 9

55 KNNR2 120602	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe homogeniczne .48,07+21,26;	m2 69.330
56 KNNR2 120607	Zgrzewanie wykładzin rulonowych .69,33;	m2 69.330
57 KNNR2 120604	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone .8,42*2+5,71*4+0,13*4-1,0-1,3+ .4,26*2+5,04*2-1,0;	m 55.500
58 KNR4-01A 081705	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW .5*(0,6+2,4)*1,2;	m 18.000
59 KNR4-01A 081702	Uzupełnienie posadzki z PVC o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 / po szafach wykładziną z demontazu z pom. nr 06 .5*0,6*2,4;	m2 7.200

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 8/ 9

5. Roboty malarskie

60 KNR4-01A 121004 *2,000(RMS)	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 .06*0,9;	m2	5.400
61 KNR4-01A 120802	Ługowanie farby z tynków ścian .1,4*(2*4,25*6+5,04*2*6-0,9*6)+ .1,4*(3,75*4+5,75*4-0,9*2);	m2	199.192
62 KNR4-01A 120209	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchniach podłogi ponad 5 m2 .298,11+578,86;	m2	876.970
63 KNR4-01A 120408	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków - przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku .298,11+578,76;	m2	876.870
64 KNR4-01A 120401	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów .11,57+48,07+21,08+20,98+21,13+21,26+21,09+21,18+22,14+9,14+9,94+2,3+14,46+53,77;	m2	298.110
65 KNR4-01A 120402	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych, ścian .2,5*(3,05*2+3,75*1)-1,2*2*2+ .2,5*(5,71*2+8,42*2)-1,2*2-0,9*2-5,35*1,45*2+ .2,5*(5,04*2+4,91*2)*6-2,35*1,65*6+ .2,5*(5,75*2+3,75*2)*2-0,85*1,65*2-1,45*1,65*2-0,85*0,85*2+ .2,5*(31,47*2+1,7*2)-0,9*2*15-1,2*2*2+ .2,5*(2,55*2);	m2	578.760
66 KNR2-02 150505	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych z gruntowaniem .26,269;	m2	26.269
67 KNR2-02 150506	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych płyt gipsowych spoinowych szpachlowanych z gruntowaniem, dodatek za każde dalsze malowanie .1,7*2,5*2-1,2*2,0*2+(0,9+3,61)*2,0+5,84*1,16*2;	m2	26.269
68 KNR4-01A 121219	Dwukrotne malowanie metalowych grzejników radiatorowych .0,6*0,14*2*(11+10+12+19+3+8+20+20+14+15+10+10+10+10+10);	m2	32.256
69 KNR4-01A 121228	Dwukrotne malowanie metalowych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm .2,5*2*7+1,2*2*2+5,7+ .2,5*9;	m	68.000

Remont części pomieszczeń I piętra w budynku
Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej
przy ul. Partyzantów 29

KW/GEO/01
2013-07-16
Strona 9/ 9

6. Stolarka

70 KNR0-19 102408	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe z zamkiem antypanicznym D06 z obróbką obsadzenia .1,2*2,0;	m2	2.400
71 KNR0-19 102408	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, dwa zamki patentowe, dodatkowo otwierane zamkiem szyfrowym z dzwonkiem przyzywowym - D05 z obróbką obsadzenia .3*1,2*2,0;	m2	7.200
72 KNR0-19 102407	analogia / drzwi D04 wewnętrzne płytowe z ościeżnicą opaskową systemową o szer. ok. 32cm / zamek patentowy .0,9*2,0;	m2	1.800
73 KNR0-19 102407	analogia / drzwi D03 wewnątrz płytowe łazienkowe z ościeżnicą opaskową systemową o szer. ok. 15cm / zamek łazienkowy .0,9*2,0;	m2	1.800
74 KNR0-19 102407	analogia / drzwi D02 wewnątrz płytowe łazienkowe z ościeżnicą opaskową systemową o szer. ok. 15cm / zamek łazienkowy .3*0,8*2,0;	m2	4.800
75 KNR0-19 102407	analogia / drzwi D01 wewnątrz płytowe z ościeżnicą opaskową systemową o szer. ok. 15cm / zamek patentowy .14*0,9*2,0;	m2	25.200