

Książka Przedmiarów

Nazwa budowy: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Adres budowy: Cudzynowice 175 28-500 Kazimierza Wielka

Obiekt: Wykonanie stropu międzypiętrowego nad poziomem parteru

1. ROBOTY BUDOWLANE

1	<p>KNR 4-011 0348-02-050 Rozebranie ścianek z płyt gipsowo kartonowych - analogia</p>	40,24 m2
	<p>1. $(5,42+2,13+1,6+2,13)*2,55+2,13*1,6+5,4$ 2+2,65</p>	40,24
2	<p>KNR 4-011 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km</p>	4,83 m3
	<p>1. 40,24*0,12</p>	4,83
3	<p>KNR 4-011 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km</p>	4,83 m3
	<p>1. 4,83</p>	4,83
4	<p>KNR 4-011 0346-03-020 Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej</p>	12,00 szt
	<p>1. 12</p>	12,00
5	<p>KNR 4-011 0317-05-040 Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych</p>	34,32 m
	<p>1. 5,72*6</p>	34,32
6	<p>KNR 4-011 0317-0601-020 Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, obmurowanie końców belek. Zaprawa z wapna gaszonego</p>	12,00 szt
	<p>1. 12</p>	12,00
7	<p>KNR 4-011 0317-02-050 Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, ciężkich na 1/2 cegły</p>	2,71 m2
	<p>1. 5,42*0,5</p>	2,71
8	<p>KNR 4-011 0317-02-050 Wykonanie sklepień płaskich z płyt prefabrykowanych WPS - analogia</p>	9,76 m2
	<p>1. 5,42*0,9*2</p>	9,76
9	<p>KNR 4-011 0607-07-050 Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów, z kruszywa keramzytowego grubości 16 cm</p>	9,81 m2
	<p>1. 5,42*0,68*2+5,42*0,45</p>	9,81
10	<p>KNR 2 021 0607-01-050 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa 2x</p>	27,64 m2

11	1. 5,42*2,55*2 KNR 2 02I 1102-02-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko - zbrojona siatką metalową	27,64 13,82 m ²
12	1. 13,82 KNR 2 02I 1102-03-050 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30 mm	13,82 13,82 m ²
13	1. 13,82 KNR 2 02I 1112-0202-050 Posadzki z wykładziny rulonowej GAMRAT na kleju winylowym Pronakryl B, z warstwą izolacyjną	13,82 35,83 m ²
14	1. 5,42*3,61+5,42*3 KNR 2 02I 1113-07-040 Listwy przyściennie z polichloru winylu, mocowane na uchwyty metalowe	35,83 30,66 m
15	1. 3,6*4+5,42*3 KNR 2-02U 2701-01-050 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa)	30,66 15,18 m ²
16	1. 2,8*5,42 KNR 4-01I 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	15,18 148,00 m ²
17	1. 16+115+17 KNR 4-01I 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	148,00 16,26 m ²
18	1. 5,42*3,0 KNR 4-01I 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	16,26 115,48 m ²
19	1. 5,42*1,35*2+5,42*(2,65+2,94)+3,6*2,94*2 +3,6*2,65*2+5,42*2,94+5,42*2,65 KNR 4-01I 1206-04-050 Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem	115,48 17,34 m ²
20	1. 5,42*1,6*2 KNR 4-01I 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł dziurawek lub замуrowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej ścianki grubości 1/2 cegły	17,34 23,82 m ²
	1. 5,42*2,65+(3,33+1,11)*2,94-0,9*2,0*2	23,82

21	KNR 4-01/ 0716-02-050 Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram.gazo-l pianobet.na ścianach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	47,64 m2
	1. 23,82*2	47,64
22	KNR 2 02/ 1017-02-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone - szt.2	3,60 m2
	1. 0,9*2,0*2	3,60
23	KNR 2 02/ 1016-0201-020 Ościeżnice drzwiowe stalowe 90/200	2,00 szt
	1. 2	2,00